

ОАО «Птицефабрика» Рефтинская»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение комплекса строительного-монтажных работ пол переносу здания дезбарьера.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3 234,487 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 70,281 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4654,57 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2017 года.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуат	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуат	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
'1	ТЕР09-04-002-03	Демонтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м (100 м2 покрытия)	1,62	1752,39 404,36	1348,03 127,43			2838,87	655,06	2183,81 206,44		31,64	51,26	
'2	ТЕР09-04-006-04	Демонтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (100 м2)	2,56	5921,8 1578,98	4342,82 429,42			15159,81	4042,19	11117,62 1099,32		119,168	305,07	
'3	ТЕР09-04-006-04	Демонтаж панелей перегородок: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (100 м2)	0,52	5921,8 1578,98	4342,82 429,42			3079,34	821,07	2258,27 223,30		119,168	61,97	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
'4	ТЕР10-01-034-08	Демонтаж в общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов)	0,13	1897,35 1470,12	427,23 10,05			246,66	191,12	55,54 1,31		119,328	15,51	
'5	ТЕР09-04-012-01	Демонтаж металлических дверных блоков (1 м2 проема)	9	39,89 23,47	16,42			359,01	211,23	147,78		1,68	15,12	
'6	ТЕР09-01-005-03	Демонтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения (1 т конструкций)	16,75	671,04 243,1	427,94 47,82			11239,92	4071,93	7167,99 800,99		17,402	291,48	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								32923,61	9992,60	22931,01			740,41	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								48186,32	13789,79	34396,53			1021,78	
Накладные расходы								15632,55						
Сметная прибыль								14635,34						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :														
Строительные металлические конструкции								77626,19					1000,37	
Деревянные конструкции								828,02					21,41	
Итого								78454,21					1021,78	
В том числе:														
Машины и механизмы								34396,53						
ФОТ								17286,83						
Накладные расходы								15632,55						
Сметная прибыль								14635,34						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								78454,21					1021,78	
Раздел 2. Устройство фундаментов														
'7	ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий : асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций)	0,16	10334,79 2849,63	7485,16 596,84			1653,57	455,94	1197,63 95,49		243,35	38,94	
'8	ТЕРр51-3-2	Изменение уровня пола : выемкой грунта с погрузкой (100 м3 грунта)	0,15	6943,95 6802,81	2,18	138,96		1041,59	1020,42	0,33	20,84	619	92,85	
'9	ТЕР05-01-029-05	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м (1 м3 конструктивного объема свай)	1,5	487,93 49,61	232,38 22,12	205,94		731,90	74,42	348,57 33,18	308,91	3,79	5,69	
'10	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т)	0,4	7601,69		7601,69		3040,68			3040,68			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
'11	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя)	6	267,66 46,55	55,96 7,79	165,15		1605,96	279,30	335,76 46,74	990,90	3,73	22,38	
'12	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,032	9627,53 1978,2	4648,35 342,54	3000,98		308,08	63,30	148,75 10,96	96,03	180	5,76	
'13	ТЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм - ростверк (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,15	19509,01 5566,58	8517,37 546,05	5425,06		2926,35	834,99	1277,61 81,91	813,75	446,04	66,91	
'14	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т)	0,74	7601,69		7601,69		5625,25			5625,25			
'15	ТЕР06-01-015-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры (1 т)	0,067	12950,9 1643,76	76,42 4,19	11230,72		867,71	110,13	5,12 0,28	752,46	128,62	8,62	
'16	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности)	0,36	1496,69 284,08	104,01	1108,6		538,81	102,27	37,44	399,10	21,2	7,63	
'17	ТЕР26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта холодных поверхностей: ростверка (1 м3 изоляции)	3,3	437 250,02	40,22	146,76		1442,10	825,07	132,73	484,30	18,17	59,96	
'18	ЦП	Плиты теплоизоляционные из экструзионного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 (м3)	3,234	539,93		539,93		1746,13			1746,13			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								21528,13	3765,84	3483,94	14278,35		308,74	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								24075,99	4931,12	4866,52	14278,35		402,33	
Накладные расходы								5283,83						
Сметная прибыль								3317,01						
Итого по разделу 2 Устройство фундаментов :														
Благоустройство (ремонтно-строительные)								3069,51					46,73	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								2715,15					111,42	
Свайные работы								9920,59					7,85	
Полы								2781,99					30,89	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								7804,38					112,18	
Конструкции из кирпича и блоков								881,47					10,52	
Теплоизоляционные работы								3757,61					82,74	
Строительные металлические конструкции								1746,13						
Итого								32676,83					402,33	
В том числе:														
Материалы								14278,35						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Машины и механизмы							4866,52						
	ФОТ							5305,34						
	Накладные расходы							5283,83						
	Сметная прибыль							3317,01						
	Итого по разделу 2 Устройство фундаментов							32676,83					402,33	
Раздел 3. Монтажные работы														
'19	ТЕР09-01-005-03	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения (1 т конструкций)	16,75	1621,22 347,29	611,34 68,32	662,59		27155,44	5817,11	10239,95 1144,36	11098,38	24,86	416,41	
'20	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	500	10,81 10,81				5405,00	5405,00			0,9	450	
'21	ТЕР13-03-002-05	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	5	442,78 79,65	10,15 0,14	352,98		2213,90	398,25	50,75 0,70	1764,90	5,31	26,55	
'22	ТЕР09-04-006-04	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (100 м2)	3,08	9095,4 2255,68	6204,04 613,45	635,68		28013,83	6947,49	19108,44 1889,43	1957,90	170,24	524,34	
'23	ТЕР09-04-002-03	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м (100 м2 покрытия)	1,62	2690,88 577,66	1925,75 182,04	187,47		4359,23	935,81	3119,72 294,90	303,70	45,2	73,22	
'24	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - облицовка ростверка (100 м2 покрытия)	0,39	15322,3 1354,13	58,83 3,81	13909,34		5975,70	528,11	22,94 1,49	5424,65	112,75	43,97	
'25	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов)	0,13	11557,22 1837,65	534,04 12,56	9185,53		1502,44	238,89	69,43 1,63	1194,12	149,16	19,39	
'26	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема)	9	82,45 33,53	23,46	25,46		742,05	301,77	211,14	229,14	2,4	21,6	
'27	ТЕР09-04-011-01	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. (1 т конструкций)	0,6	4168,24 657,06	2911,9 171,6	599,28		2500,94	394,24	1747,14 102,96	359,56	46,37	27,82	
'28	ЦП	Ворота Алютех 3,6х4,5 с калиткой (к-т)	1	13822,33		13822,33		13822,33			13822,33			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
'29	ЦП	Ворота Алютех 3,6х4,5 без калитки (к-т)	1	11692,59		11692,59		11692,59			11692,59			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								103383,45	20966,67	34569,51	47847,27		1603,3	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								128635,57	28934,01	51854,29	47847,27		2212,56	
Накладные расходы								30990,81						
Сметная прибыль								27553,44						
Итого по разделу 3 Монтажные работы :														
Строительные металлические конструкции								154745,68					1467,48	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								22664,81					657,64	
Кровли								7540,28					60,68	
Деревянные конструкции								2229,05					26,76	
Итого								187179,82					2212,56	
В том числе:														
Материалы								47847,27						
Машины и механизмы								51854,29						
ФОТ								34087,22						
Накладные расходы								30990,81						
Сметная прибыль								27553,44						
Итого по разделу 3 Монтажные работы								187179,82					2212,56	
Раздел 4. Полы														
'30	ТЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя)	28	267,66 46,55	55,96 7,79	165,15		7494,48	1303,40	1566,88 218,12	4624,20	3,73	104,44	
'31	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,168	9627,53 1978,2	4648,35 342,54	3000,98		1617,43	332,34	780,92 57,55	504,17	180	30,24	
'32	ТЕР26-01-055-01	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой в 2 слоя (100 м2 поверхности покрытия изоляции)	2,8	2231,5 1181,98	27,29	1022,23		6248,20	3309,54	76,41	2862,25	95,94	268,63	
'33	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т)	2,1	438,07 157,75	44,41 3,04	235,91		919,95	331,28	93,26 6,38	495,41	12,64	26,54	
'34	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т)	2,1	7601,69		7601,69		15963,55			15963,55			
'35	ТЕР09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: швеллера в полу (1 т конструкций)	1	1099,95 256,79	319,97 24,63	523,19		1099,95	256,79	319,97 24,63	523,19	19,38	19,38	
'36	ТССЦ-101-3690	Швеллеры № 20 (т)	1	5405		5405		5405,00			5405,00			
'37	ТЕР11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия)	1,4	664,93 452,41	195,44 44,28	17,08		930,90	633,37	273,62 61,99	23,91	40,43	56,6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
'38	ТЕР11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 до толщ. 150мм (100 м2 покрытия)	1,4	514,32 319,68	194,64 86,88			720,05	447,55	272,50 121,63		28,56	39,98	
'39	ТЕР13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей (100 м2 шлифуемой поверхности)	1,4	1369,05 1022,91	333,88 29,62	12,26		1916,67	1432,07	467,43 41,47	17,17	80,04	112,06	
'40	ТЕР13-03-001-01	Нанесение упрочнителя (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,4	120,04 109,89	10,15 0,14			168,06	153,85	14,21 0,20		7,43	10,4	
'41	ЦП	Стоимость упрочнителя (кг)	420	1,8		1,8		756,00			756,00			
'42	ТЕР11-01-004-05	Нанесение пропитки (100 м2 изолируемой поверхности)	1,4	639,6 415,88	223,72 3,43			895,44	582,23	313,21 4,80		26,97	37,76	
'43	ЦП	Стоимость пропитки (л)	20	21,6		21,6		432,00			432,00			
'44	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м трубопровода)	0,3	8586,39 860,55	12,41 0,95	7713,43		2575,92	258,17	3,72 0,29	2314,03	61,6	18,48	
'45	ЦП	Отводы (шт)	8	9,89		9,89		79,12			79,12			
'46	ТЕР11-01-044-02	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов (100 м)	1,35	911,5 113,7	714,59 53,28	83,21		1230,53	153,50	964,70 71,93	112,33	9,71	13,11	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								48453,25	9194,09	5146,83	34112,33		737,62	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								54520,42	12687,84	7720,25	34112,33		1017,91	
Накладные расходы								14642,93						
Сметная прибыль								9826,59						
Итого по разделу 4 Полы :														
Полы								24098,78					347,6	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								4946,50					78,36	
Теплоизоляционные работы								15308,19					370,7	
Свайные работы								15963,55						
Строительные металлические конструкции								8714,44					26,75	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								6529,93					169	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и								3428,55					25,5	
Итого								78989,94					1017,91	
В том числе:														
Материалы								34112,33						
Машины и механизмы								7720,25						
ФОТ								13601,33						
Накладные расходы								14642,93						
Сметная прибыль								9826,59						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого по разделу 4 Полы								78989,94						1017,91	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								206288,44	43919,20	66131,29	96237,95			3390,07	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								255418,30	60342,76	98837,59	96237,95			4654,57	
Накладные расходы								66550,06							
Сметная прибыль								55332,35							
Итого по смете:															
Строительные металлические конструкции								242832,44						2494,58	
Деревянные конструкции								3057,05						48,17	
Благоустройство (ремонтно-строительные)								3069,51						46,73	
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)								2715,15						111,42	
Свайные работы								25884,14						7,85	
Полы								26880,69						378,49	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								12750,91						190,54	
Конструкции из кирпича и блоков								881,47						10,52	
Теплоизоляционные работы								19065,82						453,46	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								29194,70						826,63	
Кровли								7540,28						60,68	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и								3428,55						25,5	
Итого								377300,71						4654,57	
В том числе:															
Материалы								96237,95							
Машины и механизмы								98837,59							
ФОТ								70280,68							
Накладные расходы								66550,06							
Сметная прибыль								55332,35							
Производство работ в зимнее время 2,86%								10790,80							
Итого								388091,51							
Пересчет в текущие цены 388 091,51 * 7,063								2741090,34							
НДС 18%								493396,26							
ВСЕГО по смете								3234486,60						4654,57	

Составил: _____ А.Б.Лебедев
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)