

" " " 2018 г.

ОАО "Глициефабрика" "Рефтинская"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Устройство грунтовой дороги
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 2060000 руб.
Средства на оплату труда _____ 41688,73 руб.
Сметная трудоемкость _____ 312,2 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО "Глициефабрика" "Рефтинская"
А.Л.Засылкин
" " " 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	эксплуатации машин	материалы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	на единицу	всего	Общая масса оборудования, т	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Раздел 1.															
1	02	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (100 пней) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,292	0,8	451,18	451,18	84,17			360,94	360,94	67,34				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР01-01-013-09	Разработка грунта с погрузкой на автомобильги-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,292	3	6580,39 164,41	6409,6 824	6,38		19741,17	493,23	19228,8 2472,00	19,14	14,96	44,88	
3	ТССЦПг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,292	5940	3,56	3,56			21146,4	21146,4					
4	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2 дорожек и тротуаров) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,292	0,264	621,35 312,52	299,07 49,29	9,76		164,04	82,51	78,95 13,01	2,58	26,24	6,93	
5	ТЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2 дорожек и тротуаров) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,292	0,264	42,36 19,29	23,07 4,26			11,18	5,09	6,09 1,12		1,62	0,43	
6	ТЕР23-01-008-05	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром: 500 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,292	0,33	36208,13 1498,06	1680,12 165,08	33029,95		11948,68	494,36	554,44 54,48	10899,88	115,77	38,2	
7	ТЕР01-01-030-04	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 4 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,292	7,2	3713,71	3713,71 653,85			26738,71		26738,71 4707,72				
8	ТЕР01-01-030-12	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,292	7,2	1622,2	1622,2 285,61			11679,84		11679,84 2056,39				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕР01-02-001-01	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,292	7,2	1901,14	1901,14 329,97			13688,21		13688,21 2375,78				
10	ТЕР01-02-001-07	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 (1000 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,292	7,2	16776,75	16776,75 2302,5			120792,6		120792,6 16578,00				
11	ТЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,292	6	5566,65 425,41	4994,84 773,14	146,4		33399,9	2552,46	29969,04 4638,84	878,4	36,96	221,76	
12	ТЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (1000 м2 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 СМР СМР=7,292	6	4977,4	4977,4 849,4			29864,4		29864,4 5096,40				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								289536,1	3627,65	274108,42 38061,08	11800		312,2	
Накладные расходы								45609,31						
Сметная прибыль								26630,29						
Итого по смете:								445,11						
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								234231,1					44,88	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом								21146,4						
Перевозка грузов автотранспортом								92802,47					229,12	
Автомобильные дороги								13150,64					38,2	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								361775,7					312,2	
Итого								2638068					312,2	
Всего с учетом "СМР СМР=7,292"								2060000						
Понижающий 0,780874431 2 638 068,19 * 0,780874431														
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								11800						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Машины и механизмы								274108,4						
ФОТ								41688,73						
Накладные расходы								45609,31						
Сметная прибыль								26630,29						
ВСЕГО по смете								2060000					312,2	

Составил: Иван Лесовый
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Попов О.И.
 (должность, подпись, расшифровка)