

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

ОАО "Птицефабрика "Рефтинская"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на **текущий ремонт мягкой рулонной кровли, Здание теплый пристрой - центральный склад №1**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 1338,797 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 5,635 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 439,15 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (вдоль карниза, примыкание к парапету) <i>НР (37 руб.): 110% от ФОТ СП (20 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,21 <i>(30*0,5+15*0,4) / 100</i>	202,89	158,04	44,85		43	34	9	
2	ТЕР12-01-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой <i>НР (1643 руб.): 120% от ФОТ СП (753 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 утепляемого покрытия	4,5 <i>(15*30) / 100</i>	1757,8	252,45	230,67	11,04	7910	1136	1038	50
3	ТЕР12-01-013-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 <i>НР (1196 руб.): 120% от ФОТ СП (548 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 утепляемого покрытия	4,5 <i>(15*30) / 100</i>	1135,09	180,51	222,66	11,04	5108	812	1002	50
4	ТССЦ-104-0103 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	45 <i>450*0,1</i>	1140,38				51317			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР12-01-017-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов <i>НР (1957 руб.): 120% от ФОТ СП (897 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	4,5 <i>(15*30) / 100</i>	5496,68	311,2	49,21	3,79	24735	1400	221	17
6	ТЕР12-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: праймером <i>НР (430 руб.): 120% от ФОТ СП (197 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	9 <i>(15*30*2) / 100</i>	38,87	34,5	4,37		350	311	39	
7	ТССЦ-113-2221 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,315 <i>(0,35*900)/1000</i>	12610,01				3972			
8	ТЕР12-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя <i>НР (1206 руб.): 120% от ФОТ СП (553 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	4,5 <i>(15*30) / 100</i>	539,17	190,27	74,65	3,81	2426	856	336	17
9	ТЕР12-01-004-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков <i>НР (98 руб.): 120% от ФОТ СП (45 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м примыканий	0,15 <i>15 / 100</i>	1308,5	459,37	208,19	13,51	196	69	31	2
10	ТССЦ-101-3358 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Унифлекс ТКП	м2	531,9 <i>513+37,8/2</i>	36,61				19473			
11	ТССЦ-101-3359 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Унифлекс ХКП	м2	540,9 <i>522+37,8/2</i>	31,16				16854			
12	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (восстановление снятого материала) <i>НР (62 руб.): 83% от ФОТ СП (49 руб.): 65% от ФОТ</i>	100 м	0,15 <i>15 / 100</i>	597,9	497,33	7,59	1,52	90	75	1	
13	ТЕРр53-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен <i>НР (72 руб.): 86% от ФОТ СП (59 руб.): 70% от ФОТ</i>	100 м3 кладки	0,0114 <i>(30*0,38*0,1) / 100</i>	71711,59	6649,03	9982,44	742,17	818	76	114	8
14	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	0,7 <i>21*0,015*2,2+0,0336</i>	51,74		51,74		36		36	
15	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	0,7 <i>21*0,015*2,2+0,0336</i>	16,37		16,37		11		11	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									133339	4769	2838	144

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-6, 8-11))									134694	5457	3505	178
Накладные расходы									6701			
Сметная прибыль									3121			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1)									100			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1)									139247			
Материалы для строительных работ									3972			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8)									201			
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3)									949			
Погрузо-разгрузочные работы									36			
Перевозка грузов автотранспортом									11			
Итого									144516			
Перевод в текущие цены 144 516 * 7,72									1115664			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									125732			
Машины и механизмы									3505			
ФОТ									5635			
Накладные расходы									6701			
Сметная прибыль									3121			
НДС 20%									223133			
ВСЕГО по смете									1338797			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)