

" _____ " _____ 2021 г.

" _____ " _____ 2021 г.

ОАО "Птицефабрика "Рефтинская"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на **текущий ремонт мягкой рулонной кровли , Здание управление транспортного цеха №92/92**
Здание административно-бытового корпуса гаража автотранспортного цеха и теплый пристрой №140/140/3.

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 104,035 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,641 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 53,45 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов <i>НР (330 руб.): 110% от ФОТ СП (180 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	1,9 <i>190 / 100</i>	202,89	158,04	44,85		385	300	85	
2	ТЕРр69-15-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Затаривание строительного мусора в мешки <i>НР (12 руб.): 78% от ФОТ СП (8 руб.): 50% от ФОТ</i>	1 т	1,52 <i>1,9*0,8</i>	27,63	10,43		42	16			
3	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	1,5	51,74		51,74	78			78	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	1,5	16,37		16,37		25		25	
5	ТЕР12-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: праймером <i>38,87 = 135,53 - 0,045 x 2 148,00 НР (91 руб.): 120% от ФОТ СП (42 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	1,9 <i>190 / 100</i>	38,87	34,5	4,37		74	66	8	
6	ТССЦ-113-2221 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,067 <i>(0,35*190)/1000</i>	12610,01				845			
7	ТЕР12-01-002-10 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой <i>289,63 = 5 921,43 - 116 x 48,55 НР (299 руб.): 120% от ФОТ СП (137 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	1,9 <i>190 / 100</i>	289,63	111,83	40,22	2,09	550	212	76	4
8	ТССЦ-101-3358 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Унифлекс ТКП	м2	220,4	36,61				8069			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									10068	594	272	4
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5, 7-8))									10131	636	293	5
Накладные расходы									732			
Сметная прибыль									367			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1)									895			
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №БВ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19)									62			
Погрузо-разгрузочные работы									78			
Перевозка грузов автотранспортом									25			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1)									9325			
Материалы для строительных работ									845			
Итого									11230			
Перевод в текущие цены 11 230 * 7,72									86696			
Справочно, в ценах 2001г.:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы								9202			
	Машины и механизмы								293			
	ФОТ								641			
	Накладные расходы								732			
	Сметная прибыль								367			
	НДС 20%								17339			
	ВСЕГО по смете								104035			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)