

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2022 г.

" _____ " _____ 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровельного покрытия цеха Инкубации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1087496,9 руб.

Средства на оплату труда _____ 14967,6 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1179,81 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый раздел																
1	ТЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепление винтами и заклепками облицовки из стального профилированного листа / протяжка существующих/	100 м2	36,2 <i>(3520+100) / 100</i>	40,67	40,67			1472,25	1472,25			3,259	117,98	0,012	0,43
2	ТЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Крепление винтами и заклепками облицовки из стального профилированного листа	100 м2	36,2 <i>(3520+100) / 100</i>	297,83	284,7			10781,45	10306,14			22,813	825,83	0,12	4,34
3	ТЕР13-06-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыл иваемой поверхно сти	40,5 <i>27*1,5*1</i>	1,2	1,2			48,6	48,6			0,1	4,05		
4	ТЕР13-07-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр прим</i>	Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом	100 м2 обезжир иваемой поверхно сти	0,405 <i>(27*1,5*1) / 100</i>	300,9	54,82			121,86	22,2			4,45	1,8	0,01	

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР46-08-022-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов <i>101,53 = 2 269,78 - 25 x 86,73</i>	100 п. м шва	32,01 <i>(3050+70+40,5*2) / 100</i>	97,42	97,42			3118,41	3118,41			7,19	230,15		
6	ТЦ_102_66_000000 0000_09.08.2022_0 2	Герметик бутилкаучуковый ТЕХНОНИКОЛЬ №45	шт	88,0275 <i>0,44*3201/16</i>	527,8				46460,91							
Итого по разделу 1 Новый раздел									906247,42					1179,81		4,77
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									62003,48	14967,6				1179,81		4,77
Накладные расходы									14232,41							
Сметная прибыль									9178,57							
Итого по смете:																
Строительные металлические конструкции									30510,2					943,81		4,77
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									273,12					5,85		
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									54631,14					230,15		
Итого									85414,46					1179,81		4,77
85 414,46 * 10,61									906247,42							
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									47035,88							
ФОТ									14967,6							
Накладные расходы									14232,41							
Сметная прибыль									9178,57							
НДС 20%									181249,48							
ВСЕГО по смете									1087496,9					1179,81		4,77

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)