

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2022 г.

" " 2022 г.

АО "Птицефабрика "Рефтинская"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2

(локальная смета)

на текущий ремонт мягкой рулонной кровли, здравпункт

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 471500 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1697 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 128,75 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1.</b>																
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /примыкания/ НР (7 руб.): 91% от ФОТ (8 руб.) СП (4 руб.): 52% от ФОТ (8 руб.)	100 м2 покрытия	0,0516 (12,9*2*0,2) / 100	202,89	158,04	44,85		10	8	2		14,38	0,74		
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм НР (427 руб.): 98%=109%*0.9 от ФОТ (436 руб.) СП (209 руб.): 48%=57%*0.85 от ФОТ (436 руб.)	100 м2 стяжки	1,03833 (13,9*24,9*30%) / 100	1706,82	331,27	291,83	30,79	1772	344	303	32	27,22	28,26	1,94	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: праймером 38,87 = 135,53 - 0,045 x 2 148,00 НР (138 руб.): 98%=109%*0.9 от ФОТ (141 руб.) СП (68 руб.): 48%=57%*0.85 от ФОТ (141 руб.)	100 м2 кровли	3,5611 $((13,9*24,9)+10) / 100$	39,04	34,67	4,37		139	123	16		2,81	10,01		
4	<b>ТССЦ-113-2221</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,125 $(0,35*356)/1000$	12610,01				1576							
5	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 539,17 = 10 863,51 - 114 x 48,55 - 116 x 41,29 НР (759 руб.): 98%=109%*0.9 от ФОТ (774 руб.) СП (372 руб.): 48%=57%*0.85 от ФОТ (774 руб.)	100 м2 кровли	3,4611 $(13,9*24,9) / 100$	539,17	190,27	74,65	3,81	1866	659	258	13	14,36	49,7	0,2	0,69
6	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 1 308,50 = 13 543,10 - 252 x 48,55 НР (138 руб.): 98%=109%*0.9 от ФОТ (141 руб.) СП (68 руб.): 48%=57%*0.85 от ФОТ (141 руб.)	100 м примыканий	0,258 $(12,9*2) / 100$	1308,5	459,37	208,19	13,51	338	119	54	3	35,5	9,16	0,71	0,18
7	<b>ТССЦ-101-3358</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Унифлекс: ТКП	м2	427,11 $\Phi 1, p1+\Phi 2, p1/2$	36,61				15636							
8	<b>ТССЦ-101-4249</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Унифлекс: ТПП	м2	434,01 $\Phi 1, p2+\Phi 2, p1/2$	27,49				11931							
9	<b>ТЕРр58-20-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м НР (177 руб.): 90% от ФОТ (197 руб.) СП (91 руб.): 46% от ФОТ (197 руб.)	100 м	0,258 $(12,9*2) / 100$	6572,1	759,27	12,19	2,66	1696	196	3	1	63,22	16,31	0,14	0,04
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									34964	1449	636	49		114,18		2,92

24.05.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 5-8))									35309	1636	794	61		128,75		3,64
Накладные расходы									1646							
Сметная прибыль									811							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									21					0,74		
Кровли									34205					111,7		3,6
Материалы для строительных работ									1576							
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1964					16,31		0,04
Итого									37766					128,75		3,64
37 766 * 10,2									385213							
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									32879							
Машины и механизмы									794							
ФОТ									1697							
Накладные расходы									1646							
Сметная прибыль									811							
Непредвиденные затраты 2%									7704							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>392917</b>							
НДС 20%									78583							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>471500</b>					<b>128,75</b>		<b>3,64</b>

Составил: \_\_\_\_\_ И.Е.Панякина

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ К.Ю. Жибарев

(должность, подпись, расшифровка)