

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2022 г.

" " 2022 г.

АО "Птицефабрика "Рефтинская"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

на текущий ремонт мягкой рулонной кровли, электроцех

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 297138 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1190 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 96,34 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1.</b>																
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (377 руб.): 103% от ФОТ (366 руб.) СП (216 руб.): 59% от ФОТ (366 руб.)	100 м2 покрытия	2,318 $((12*18)+5+10,8) / 100$	202,89	158,04	44,85		470	366	104		14,38	33,33		
2	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: праймером 38,87 = 135,53 - 0,045 x 2 148,00 НР (100 руб.): 109% от ФОТ (92 руб.) СП (44 руб.): 48%=57%*0.85 от ФОТ (92 руб.)	100 м2 кровли	2,318 $((12*18)+5+10,8) / 100$	39,04	34,67	4,37		90	80	10		2,81	6,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТССЦ-113-2221</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,081 (0,35*231,8)/1000	12610,01				1021							
4	<b>ТЕРр58-7-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 1 525,58 = 2 482,38 - 115 x 8,32 НР (13 руб.): 90% от ФОТ (14 руб.) СП (6 руб.): 46% от ФОТ (14 руб.)	100 м2 покрытия	0,05 5 / 100	1525,58	275,35	48,57	2,85	76	14	2		22,35	1,12	0,15	0,01
5	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя 539,17 = 10 863,51 - 114 x 48,55 - 116 x 41,29 НР (526 руб.): 109% от ФОТ (483 руб.) СП (232 руб.): 48%=57%*0.85 от ФОТ (483 руб.)	100 м2 кровли	2,16 (12*18) / 100	539,17	190,27	74,65	3,81	1165	411	161	8	14,36	31,02	0,2	0,43
6	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 1 308,50 = 13 543,10 - 252 x 48,55 НР (107 руб.): 109% от ФОТ (98 руб.) СП (47 руб.): 48%=57%*0.85 от ФОТ (98 руб.)	100 м примыканий	0,18 18 / 100	1308,5	459,37	208,19	13,51	236	83	37	2	35,5	6,39	0,71	0,13
7	<b>ТССЦ-101-3358</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Унифлекс: ТКП	м2	274,63 Ф1.р1+Ф2.р1/2+5,75	36,61				10054							
8	<b>ТССЦ-101-4249</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Унифлекс: ТПП	м2	273,28 Ф1.р2+Ф2.р1/2	27,49				7512							
9	<b>ТЕРр58-20-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м НР (123 руб.): 90% от ФОТ (137 руб.) СП (63 руб.): 46% от ФОТ (137 руб.)	100 м	0,18 18 / 100	6572,1	759,27	12,19	2,66	1183	137	2		63,22	11,38	0,14	0,03
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									21807	1091	316	10		89,75		0,6

24.05.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 5-8))									21945	1177	368	13		96,34		0,74
Накладные расходы									1247							
Сметная прибыль									608							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									1063					33,33		
Кровли									20252					50,51		0,7
Материалы для строительных работ									1021							
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1464					12,5		0,04
Итого									23800					96,34		0,74
23 800 * 10,2									242760							
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									20400							
Машины и механизмы									368							
ФОТ									1190							
Накладные расходы									1247							
Сметная прибыль									608							
Непредвиденные затраты 2%									4855							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>247615</b>							
НДС 20%									49523							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>297138</b>					<b>96,34</b>		<b>0,74</b>

Составил: \_\_\_\_\_ И.Е.Панякина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ К.Ю. Жибарев  
(должность, подпись, расшифровка)