

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2022 г.

АО "Птицефабрика "Рефтинская"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5**

(локальная смета)

на частич. ремонт шиф. кровли корпусов №5,6,7,8,9,10.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 784012 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 10432 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 844,42 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1.</b>																
1	ТЕРр58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля <i>НР (9037 руб.): 90% от ФОТ (10041 руб.) СП (4619 руб.): 46% от ФОТ (10041 руб.)</i>	100 м2 покрытия	10 <i>1000 / 100</i>	4342,19	975,21	290,92	28,93	43422	9752	2909	289	81,2	812	1,52	15,2
2	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>НР (426 руб.): 109% от ФОТ (391 руб.) СП (188 руб.): 48%=57%*0.85 от ФОТ (391 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,25 <i>25 / 100</i>	15322,3	1354,13	58,83	3,81	3831	339	15	1	112,75	28,19	0,2	0,05
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>653343</b>					<b>844,42</b>		<b>15,26</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									47253	10091	2924	290		840,19		15,25

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2))									47308	10142	2928	290		844,42		15,26
Накладные расходы									9463							
Сметная прибыль									4807							
<b>Итого по смете:</b>																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									57078					812		15,2
Кровли									4500					32,42		0,06
Итого									61578					844,42		15,26
61 578 * 10,61									653343							
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									34238							
Машины и механизмы									2928							
ФОТ									10432							
Накладные расходы									9463							
Сметная прибыль									4807							
НДС 20%									130669							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>784012</b>					<b>844,42</b>		<b>15,26</b>

Составил: \_\_\_\_\_ И.Е.Панякина  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ К.Ю. Жибарев  
(должность, подпись, расшифровка)