

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2022 г.

" _____ " _____ 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4
(локальная смета)

на текущий ремонт мягкой кровли, корпус 1, 2, 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 896741 руб.

Средства на оплату труда _____ 3649 руб.

Сметная трудоемкость _____ 287,65 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр58-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя 1 525,58 = 2 482,38 - 115 x 8,32	100 м2 покрытия	10 1000 / 100	1525,58	275,35	48,57	2,85	15256	2754	486	29	22,35	223,5	0,15	1,5
2	ТЕР12-01-004-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком 5 372,10 = 14 891,38 - 189 x 48,55 - 0,51 x 673,20	100 м примыканий	0,54 54 / 100	5372,1	675,6	194,06	12,75	2901	365	105	7	52,21	28,19	0,67	0,36
3	ТССЦ-101-3358 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Унифлекс: ТКП	м2	1252,1 Ф1.р1+Ф2.р1	36,61				45839							

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр53-21-7 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками 487,40 = 6 491,45 - 10,51 x 487,92 - 10,51 x 83,35	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	1 100 / 100	487,4	436,6	50,8		487	437	50		31,73	31,73	21,02	21,02
5	ТССЦ-101-1695 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Мастика герметизирующая	кг	44 0,44*100	17,73				780							
Итого по разделу 1									747284					287,65		22,97
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									65263	3556	641	36		283,42		22,88
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3))									65344	3611	667	38		287,65		22,97
Накладные расходы									3375							
Сметная прибыль									1713							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									19041					223,5		1,5
Кровли									49495					32,42		0,45
Стены (ремонтно-строительные)									1896					31,73		21,02
Итого									70432					287,65		22,97
70 432 * 10,61									747284							
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									61066							
Машины и механизмы									667							
ФОТ									3649							
Накладные расходы									3375							
Сметная прибыль									1713							
НДС 20%									149457							
ВСЕГО по смете									896741					287,65		22,97

Составил: _____ И.Е.Панякина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ К.Ю. Жибарев
(должность, подпись, расшифровка)