

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2022 г.

" _____ " _____ 2022 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замена дверных заполнений, корп.10-27 цех Плем2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1880556 руб.

строительных работ _____ 1412799,38 руб.

монтажных работ _____ 154330,62 руб.

Средства на оплату труда _____ 22749,12 руб.

Сметная трудоемкость _____ 1843,21 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый раздел																
1	ТЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>НР (1038,44 руб.): 91% от ФОТ (1141,14 руб.) СП (593,39 руб.): 52% от ФОТ (1141,14 руб.)</i>	100 м2	0,8568 <i>(1,1*2,1+1,3*2,1) / 100 * 17</i>	1496,49	1184,57	311,92	147,29	1282,19	1014,94	267,25	126,2	103,91	89,03	7,74	6,63
2	ТЕР07-05-007-10 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка перемычек массой до 0,3 т <i>НР (293,75 руб.): 116% от ФОТ (253,23 руб.) СП (172,2 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (253,23 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	0,68 <i>2 / 100 * 34</i>	2523,72	199,6	2324,12	172,79	1716,13	135,73	1580,4	117,5	16,2012	11,02	9,08	6,17
3	ТЕРр69-19-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 <i>НР (731,82 руб.): 92% от ФОТ (795,46 руб.) СП (350 руб.): 44% от ФОТ (795,46 руб.)</i>	1 м3 бетона	6,8 <i>0,2 * 34</i>	497,82	116,98	380,84		3385,18	795,46	2589,72		9,74	66,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРp69-19-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 <i>НР (2898,69 руб.): 92% от ФОТ (3150,75 руб.) СП (1386,33 руб.): 44% от ФОТ (3150,75 руб.)</i>	1 м3 бетона	15	895,22	210,05	685,17		13428,3	3150,75	10277,55		17,49	262,35		
5	ТЕР46-02-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 <i>НР (11794,04 руб.): 103% от ФОТ (11450,52 руб.) СП (6755,81 руб.): 59% от ФОТ (11450,52 руб.)</i>	1 м3	68 2 * 34	729,34	168,39	2,31		49595,12	11450,52	157,08		14,63	994,84		
6	ТЕР08-02-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Армирование кладки стен и других конструкций <i>НР (263,08 руб.): 110% от ФОТ (239,16 руб.) СП (140,27 руб.): 69%*0.85 от ФОТ (239,16 руб.)</i>	1 т металлических изделий	0,28968 (8,52/1000) * 34	7961,63	820,11	115,89	5,48	2306,32	237,57	33,57	1,59	73,2895	21,23	0,2875	0,08
7	ТЕР07-05-007-10 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Укладка перемычек массой до 0,3 т <i>НР (367,17 руб.): 116% от ФОТ (316,53 руб.) СП (215,24 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (316,53 руб.)</i>	100 шт. сборных конструкций	0,68 2 / 100 * 34	3322,95	249,5	2905,15	215,99	2259,61	169,66	1975,5	146,87	20,2515	13,77	11,35	7,72
8	ТСЦЦ-403-0450 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перемычка брусковая: 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	68 2 * 34	83,45				5674,6							
9	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной подготовки <i>НР (187,5 руб.): 102% от ФОТ (183,82 руб.) СП (90,62 руб.): 58%*0.85 от ФОТ (183,82 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,068 0,2 / 100 * 34	66439,71	2274,93	5810,44	428,18	4517,9	154,7	395,11	29,12	207	14,08	22,5	1,53
10	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы <i>НР (3072,55 руб.): 93% от ФОТ (3303,82 руб.) СП (1741,11 руб.): 62%*0.85 от ФОТ (3303,82 руб.)</i>	1 м2 проема	85,68 (1,1*2,1+1,3*2,1) * 17	93,34	38,56	29,33		7997,37	3303,82	2512,99		2,76	236,48		
11	ТЕРм38-01-003-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изготовление. Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) <i>2 362,31 = 9 321,40 - 1,032 x 6 743,30 НР (1134,24 руб.): 90% от ФОТ (1260,27 руб.) СП (567,12 руб.): 45% от ФОТ (1260,27 руб.)</i>	1 т конструкций	0,765 45*17/1000	2362,31	1626	452,43	21,41	1807,17	1243,89	346,11	16,38	120	91,8	1,34	1,03
12	ТСЦЦ-201-0778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т	т	0,78948 Ф2,р1	13506,5				10663,11							
13	ТЕР09-03-030-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали <i>НР (510,23 руб.): 93% от ФОТ (548,63 руб.) СП (289,13 руб.): 62%*0.85 от ФОТ (548,63 руб.)</i>	1 т конструкций	0,78948 Ф3	1635,19	582,29	944,35	112,63	1290,95	459,71	745,55	88,92	44,9995	35,53	5,9	4,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14	ТЕР06-01-001-15 <i>Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство фундаментных плит бетонных плоских <i>НР (107,91 руб.): 102% от ФОТ (105,79 руб.) СП (52,15 руб.): 58%*0.85 от ФОТ (105,79 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,051 <i>(3*17*0,1) / 100</i>	63280,38	1613,46	6193,53	460,73	3227,3	82,29	315,87	23,5	134,343	6,85	24,3	1,24	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									109151,25	22199,04	21196,7	550,08		1843,21		29,06	
Накладные расходы									22399,41								
Сметная прибыль									12353,38								
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы									1412799,38					1751,41		28,03	
Итого Монтажные работы									154330,62					91,8		1,03	
Итого									1567130					1843,21		29,06	
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы									65755,51								
Машины и механизмы									21196,7								
ФОТ									22749,12								
Накладные расходы									22399,41								
Сметная прибыль									12353,38								
НДС 20%									313426								
ВСЕГО по смете									1880556					1843,21		29,06	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)