

Утверждаю:
Технический директор

_____ К. Ю. Жибарев

« ____ » _____ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование выполняемых работ:

Выполнение комплекса мероприятий по приведению состояния участка сортировки и упаковки птицы цеха «Переработки» АО «Птицефабрика «Рефтинская» в соответствии с требованиями санитарных норм.

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена является предельной общей ценой договора с победителем на поставку товара (работ, услуг) в течение срока его действия и составляет: *15 688106,83 (пятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч сто шесть) рублей 83 копеек с учетом НДС.*

2. Ведомость объемов работ:

1	Покрытие и демонтаж укрывного материала стен, полов и кровель	20 452,8 м2
2	Покрытие и демонтаж технологического оборудования и транспорта	6 508,8 м2
3	Гидроструйная очистка поверхности от коррозии	3 373 м2 метал. сборных конструкций
4	Очистка поверхности щётками	3 373 м2 метал. сборных конструкций
5	Обеспыливание поверхности	3 373 м2 метал. сборных конструкций
6	Обезжиривание поверхностей	3 373 м2 метал. сборных конструкций
7	Окраска металлических поверхностей	3 373 м2 метал. сборных конструкций
8	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов	1247,4 м2
9	Навеска страховочного троса	22 шт
10	Навеска рабочего троса	22 шт
11	Перенавеска рабочего троса	264 шт
12	Перенавеска страховочного троса	264 шт
13	Полосовая окраска сварных соединений	337,3 м2
14	Разработка проекта системы вентиляции, участка сортировки и упаковки птицы, цеха «Переработки,»	14

3. Техническая часть:

Место выполнения работ: п. Рефтинский, промзона, АО «Птицефабрика «Рефтинская», цех Переработки, Участок сортировки и упаковки птицы.

Сроки (периоды) выполнения работ:

1. Антикоррозионная защита строительных конструкций: работы выполняются по графику санитарных разрывов корпуса цеха-заказчика в 7 этапов до 01.06.2023 г. и/или до полного исполнения Сторонами своих обязательств, по следующему графику:

1 сан. разрыв: с 22.02.23 – 25.02.23

2 сан. разрыв: с 28.02.23 – 05.03.23

3 сан. разрыв: с 29.03.23 – 30.03.23

4 сан. разрыв: с 03.04.23 – 04.04.23

5 сан. Разрыв: с 21.04.23 – 24.04.23

6 сан. Разрыв: с 26.04.23 – 27.04.23

7 сан. Разрыв: с 29.04.23 – 01.05.23

2. Выполнение проектных работ: разработка проекта системы вентиляции участка сортировки и упаковки птицы цеха Переработки для приведения его в соответствии с санитарными нормами для данного вида производства.

Срок выполнения работ: до 01.06.23 г.

Гарантийный срок на работы: не менее 12 месяцев от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

Условия выполнения работ: в соответствии с локальными сметными расчетами, а также в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, а также требованиям соответствующих надзорных и инспектирующих органов. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, сопровождаться сертификатами.

Дополнительные работы, произведенные Подрядчиком, необходимые для выполнения Технического задания Заказчика, согласовываются с Заказчиком и отражаются в Актах. Окончательные объемы и окончательная стоимость работ по настоящему договору определяется на основании всех Актов о приемке выполненных работ КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанных представителями обеих сторон.

Подрядчик самостоятельно заключает договоры на размещение строительного мусора на полигонах, и осуществляет вывоз мусора с объекта. Работа считается не выполненной при не убранном мусоре. Возникающие затраты Подрядчика на вывоз мусора оплачиваются Заказчиком.

Требования к товарам (материалам):

Применяемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Используемый при выполнении работ товар (материал) должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и должен соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

Все поставляемые для проведения работ товары (материалы) должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов).

При производстве работ использовать органо-силикатную краску ОС-70-01 Морозовского химического завода по ТУ 2312-003-23354769-2004

Все необходимые для производства работ, включая вспомогательные и подготовительные работы, материалы включаются в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Подрядчик обязан обеспечить присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ, ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ

подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки с Заказчиком.

Порядок выполнения работ:

Подрядчик выполняет работы в санитарные разрывы, указанные Заказчиком, по согласуемому графику основной деятельности Заказчика в цехе Переработки.

Руководитель цеха-заказчика перед выполнением работ ежедневно предоставляет Подрядчику допуск на территорию. Инженерная служба цеха указывает места подключения к сетям (электричество, вода).

Подрядчик перед началом работ на объекте обязан:

- Назначить ответственного за проведение работ из числа своих сотрудников, обеспечить его ежедневное присутствие на объекте.
- Предоставить список сотрудников принимающих участие в ведении работ по договору (для оформления пропусков службой КПС).
- Предоставить список техники – на бланке компании, в виде таблицы. (для оформления пропусков службой КПС и ветеринарной службой).
- Инструменты и приспособления – на бланке компании, перечень в виде таблицы. (для оформления пропусков службой КПС).

Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников рабочей экипировкой.

Заказчик не несёт ответственности за сохранность личных вещей, оборудования и инструмента Подрядчика.

Подрядчик обязан представить Заказчику акты на скрытые работы в течении 3(трёх) рабочих дней, с момента выполнения актируемых работ.

Режим работы согласовывается с Заказчиком.

Место складирования на объектах строительного мусора определяет Заказчик.

Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

Подрядчик, обязан после проведения работ в каждом санитарном разрыве (этапе), полностью убрать за собой мусор, освободить помещение от оборудования, техники, укрывного материала, проветрить и передать по акту Заказчику для ведения основного вида деятельности.

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченным Заказчиком лицом в соответствии с этапами выполняемой работы.

Подрядчик при приёмке результатов выполненных работ обязан представить Заказчику следующие документы:

- Сертификаты, паспорта и т.п. соответствия на материалы;
- Акты на скрытые работы;
- Акты по форме КС-2, КС-3 в соответствии с локально-сметным расчётом.