

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2023 г.

"___" _____ 2023 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Модернизация системы поения на 43 этажах содержания птицы, цех Бройлеров-1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 2257872,59 руб.

Средства на оплату труда _____ 52288,23 руб.

Сметная трудоемкость _____ 3582,4 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	18,92	3063,84	2268,73	680,76	112,28	57967,85	42924,37	12879,98	2124,34
2	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	1,72	3075,45	2090,47	917,68	156,05	5289,77	3595,61	1578,41	268,41
3	ТЕР16-06-005-01	Установка медикаторов Дозотрон (2,5м3/ч, 0,2-2%) (применительно)	шт	129	7,47	5,43	1,09		963,63	700,47	140,61	
4	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	1 счетчик (водомер)	129	7,47	5,43	1,09		963,63	700,47	140,61	
5	ТЕР16-05-005-01	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм	1 шт.	129	15,88	12,46	3,42		2048,52	1607,34	441,18	
6	ТЕР18-07-001-03	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	86	5,22	4,27			448,92	367,22		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									67682,32	49895,48	15180,79	2392,75
Накладные расходы									63268,76			
Сметная прибыль									37647,53			
Итого по разделу 1 Новый раздел									1881560,5			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									67682,32	49895,48	15180,79	2392,75
Накладные расходы									63268,76			
Сметная прибыль									37647,53			
Итого по смете:												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									168598,61			
Итого									168598,61			
168 598,61 * 11.16									1881560,5			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									2606,05			
Машины и механизмы									15180,79			
ФОТ									52288,23			
Накладные расходы									63268,76			
Сметная прибыль									37647,53			
НДС 20%									376312,1			
ВСЕГО по смете									2257872,6			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)