

Согласовано:  
Технический директор

\_\_\_\_\_ А.В. Попов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

Утверждаю:  
Операционный директор

\_\_\_\_\_ С.Н. Антонов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Наименование выполняемых работ:

Ремонт дорожных покрытий внутризональных проездов цеха Бройлеров 3  
АО «Птицефабрика «Рефтинская»

**1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:** Начальная(максимальная) цена является приблизительной общей ценой договора с победителем на поставку товара (работ, услуг) в течение срока его действия и составляет: не более *29680504,12руб.*

### 2. Ведомость объемов работ:

|   |  |   |     |
|---|--|---|-----|
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта                              | 1,8 |
| 2 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2                                   | 1000 м2 спланированной площади              | 6   |
| 3 | Демонтаж дренажей поперечных: с двусторонним выпуском  | 100 м дренажа                               | 0,3 |
| 4 | Разборка бетонных оснований (применительно)  | 1 м3  | 5   |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня                                  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 12  |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка                                  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 6   |
| 7 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2  | 100 м3 сборных железобетонных плит          | 8,4 |
| 8 | Устройство дренажей поперечных: с двусторонним выпуском  | 100 м дренажа                               | 2   |

**Итоговая стоимость выполнения работ: *29680504,12руб.***

### 3. Техническая часть

**Место выполнения работ:** пгт. Рефтинский, промзона, АО «Птицефабрика «Рефтинская, цех Бройлеров 3

**Сроки (периоды) выполнения работ:** Начало работ – в течении 3(трёх) дней с момента внесения Заказчиком авансового платежа в размере 50%, окончание работ – 30 сентября 2023года.

**Гарантийный срок на работы:** 24 месяцев от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

**Условия выполнения работ:** в соответствии с техническим заданием, локальным сметным расчетом, а также в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин, НПБ,

нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, а также требованиями, принятыми в АО «Птицефабрика «Рефтинская». Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, сопровождаться сертификатами, либо иными документами.

#### **Требования к товарам (материалам):**

Применяемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Используемый при выполнении работ товар (материал) должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и должен соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

Все поставляемые для проведения работ товары (материалы) должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов).

Все необходимые для производства работ, в том числе для вспомогательных и подготовительных работ, материалы и спецтехника включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Подрядчик обязан обеспечить присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ (прораб), ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки с Заказчиком.

#### **Порядок выполнения работ:**

Работы производятся на территории действующего предприятия без остановки производства.

Руководитель цеха-заказчика перед выполнением работ, ежедневно, предоставляет Подрядчику допуск на территорию цеха. Инженерная служба цеха указывает места подключения к сетям (электричество, вода).

Работы выполняются в строгой санитарной зоне. Выполнение условий предприятия по нахождению на территории цеха обязательны для всего персонала Подрядчика.

Работы выполняются без привлечения субподрядчика.

Подрядчик несет ответственность за количество, квалификацию и опыт своих работников, привлечённых для выполнения поручаемых Подрядчику демонтажных и монтажных работ.

Подрядчик обязан обеспечить присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ (прораб), ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки с Заказчиком.

Подрядчик перед началом работ на объекте обязан:

- Назначить ответственного за проведение работ из числа своих сотрудников, обеспечить его ежедневное присутствие на объекте.
- Предоставить ППР, график выполнения работ.
- Получить наряд-допуск на производство земляных работ в Технической службе.
- Предоставить список сотрудников, принимающих участие в ведении работ по договору (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля).
- Предоставить список техники – на бланке компании, в виде таблицы. (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля и ветеринарной службой).
- Инструменты и приспособления – на бланке компании, перечень в виде таблицы. (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля).

Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников рабочей экипировкой.

Заказчик не несёт ответственности за сохранность личных вещей, оборудования и инструмента Подрядчика.

Подрядчик обязан представить Заказчику акты на скрытые работы в течении 3(трёх) рабочих дней, с момента выполнения актируемых работ.

Режим работы согласовывается с Заказчиком.

Место размещения материалов, отстой техники, складирования на объектах строительного мусора определяет Заказчик.

Дополнительные работы, произведенные Подрядчиком, необходимые для выполнения Технического задания Заказчика, согласовываются с Заказчиком и отражаются в Актах.

Окончательные объемы и окончательная стоимость работ по настоящему договору определяется на основании всех Актов о приёмке выполненных работ КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанных представителями обеих сторон.

**Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:**

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченным Заказчиком лицом. Срок приёмки работ не более 3 (трёх) рабочих дней.

Подрядчик при приёмке результатов выполненных работ обязан представить Заказчику следующие документы:

- Акты на скрытые работы;
- Акты по форме КС-2, КС-3 в соответствии с локально-сметным расчётом.