

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2023 г.

" _____ " _____ 2023 г.

АО "Птицефабрика "Рефтинская"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на монтаж пожарной сигнализации, РСЦ (складские помещения)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 223437,26 руб.

Средства на оплату труда _____ 0 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ТЕРм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	1 шт.	1	117,52	102,02	0,46		117,52	102,02	0,46	
2	ТЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 шт.	28	28,38	22,76	0,46		794,64	637,28	12,88	
3	ТЕРм10-08-002-01	Извещатель ПС автоматический: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1 шт.	3	13,84	11,38	0,17		41,52	34,14	0,51	
4	ТССЦ-509-7223	Извещатель пожарный тепловой: ИП 103-5	шт.	3	11,97				35,91			
5	ТЕРм10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	1 шт.	1	256,7	157,76	33,83	6,23	256,7	157,76	33,83	6,23
6	ТССЦ-509-1810	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч	шт.	1	81,53				81,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	1 шт.	2	27,91	15,31	11,28	0,76	55,82	30,62	22,56	1,52
8	ТЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	1 шт.	3	31,21	27,1			93,63	81,3		
9	ТЕРм10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	1 шт.	2	49,43	25,56			98,86	51,12		
10	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1	317,82	218,29	43,21	0,19	31,78	21,83	4,32	0,02
11	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0,1	65,04	37,37	2,82	0,19	6,5	3,74	0,28	0,02
12	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	2	431,13	196,69	66,01		862,26	393,38	132,02	
13	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ²	100 м	2	85,54	59,49	2,82	0,19	171,08	118,98	5,64	0,38
14	ТЕР46-03-013-45	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	0,2	172,05	66,54	105,51		34,41	13,31	21,1	
15	ТЕР46-03-013-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45	100 отверстий	-0,2	76,1	25,2	50,9		-15,22	-5,04	-10,18	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2666,94	1640,44	223,42	8,17
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 14-15, 1-7, 10-13, 8-9))									3319,29	2214,59	301,62	11,03
Накладные расходы									2067,36			
Сметная прибыль									1076,25			
Итого по разделу 1 Монтажные работы									72125,97			
Раздел 2. Материалы и оборудование в текущих ценах												
16	ТЦ_102_66_00000 О 00000_28.11.2022 01	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "Гранит-5А" GSM	шт	1	13085				13085			
17	ТЦ_102_66_00000 00000_28.11.2022 01	Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45	шт	28	561				15708			
18	ТЦ_102_66_00000 00000_28.11.2022 01	Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10	шт	2	341				682			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЦ_102_66_00000 00000_28.11.2022 01	Светильник аварийного освещения: "ВЫХОД"	шт	3	315				945			
20	ТЦ_102_66_00000 00000_28.11.2022 01	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП	шт	1	588				588			
21	ТЦ_102_66_00000 00000_28.11.2022 01	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К	шт	1	840				840			
22	ТЦ_102_66_00000 00000_28.11.2022 01	Кабель-канал (короб): 20x10 мм	м	10	28				280			
23	ТЦ_102_66_00000 00000_28.11.2022 01	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, с зондом	м	200	20				4000			
24	ТЦ_102_66_00000 00000_28.11.2022 01	Кабель марки: КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5	м	200	26				5200			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									41328			
Итого по разделу 2 Материалы и оборудование в текущих ценах									41328			
Раздел 3. Пусконаладочные работы												
25	ТЕРп01-10-002-01	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	1 участок	1	387,1	387,1			387,1	387,1		
26	ТЕРп02-01-002-01	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	1 система	1	366,98	366,98			366,98	366,98		
27	ТЕРп02-01-002-02	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	1 канал	3	176,61	176,61			529,83	529,83		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1283,91	1283,91		
Накладные расходы									950,09			
Сметная прибыль									462,21			
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы									72743,75			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									43,97			
Итого									43,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "СМР СМР=11,16"									490,71			
Итого Монтажные работы									99878,26			
Итого Оборудование									13085			
Итого по Прочим затратам												
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%									2696,21			
Итого									2696,21			
Всего с учетом "ПНР СМР=26,98"									72743,75			
Итого									186197,72			
НДС 20%									37239,54			
ВСЕГО по смете									223437,26			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)