

Утверждаю:
Технический директор

_____ А.В. Попов

« ____ » _____ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование выполняемых работ:

Замена участка ограждения отделения по выращиванию ремонтного молодняка АО
«Птицефабрика «Рефтинская».

1. Ведомость объемов работ:

Раздел 1. восстановление периметра ограждения из секций с сеткой рабицей и колючей проволокой

1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,64
2	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 100x100 мм, толщина стенки 6 мм	м	328
3	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м ³	5
4	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых	100 м ²	17
5	Резка стального профилированного настила	1 м реза	17
6	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	10 т конструкций	0,358276
7	Крепление сетки рабицы на металлический каркас (прим.)	100 м ² изолируемой поверхности	14,8
8	Установка и монтаж колючей проволоки (ягозы) на забор (прим)	100 м ограждения и козырька	14,12
9	Разборка деревянных заборов: штакетных	100 м ² забора	3,4
10	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см	100 деревьев	1,07

Раздел 2. монтаж 3Д забора 36 м

11	Установка металлических оград по столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м ограды	0,36
12	Панель 3д для забора "L" (3000x2030x5 мм) зеленая	шт	12
13	Столб оцинкованные 60*60*2*3000мм в ПП	шт	16
14	Винтовая свая с фланцем	шт	16

15	Калитка для 3д забора 1200x2000 мм (без замка)	шт	1
----	--	----	---

2. Техническая часть:

Место выполнения работ: с.Грязновское улица Береговая 1Б АО «Птицефабрика «Рефтинская», отделение по выращиванию ремонтного молодняка.

Сроки (периоды) выполнения работ: Начало работ – в течении 3(трёх) дней с момента внесения Заказчиком авансового платежа в размере 30%, окончание работ – 30 сентября 2023года.

Гарантийный срок на работы: не менее 24 месяцев от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

Условия выполнения работ: в соответствии с локальными сметными расчетами, а также в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, а также требованиям соответствующих надзорных и инспектирующих органов. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, сопровождаться сертификатами.

Отметка верха устанавливаемого забора от +2,000 до +2,200мм от уровня грунта, местами до 4 метров, между сеткой и грунтом предусмотреть воздушный зазор не менее 100мм.

Дополнительные работы, произведенные Подрядчиком, необходимые для выполнения Технического задания Заказчика, согласовываются с Заказчиком и отражаются в Актах. Окончательные объемы и окончательная стоимость работ по настоящему договору определяется на основании всех Актов о приемке выполненных работ КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанных представителями обеих сторон.

Подрядчик самостоятельно, по мере накопления осуществляет вывоз мусора с объекта. Работа считается не выполненной при не убранном мусоре. Размещение строительного мусора определяется Заказчиком.

Требования к товарам (материалам):

Применяемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Используемый при выполнении работ товар (материал) должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и должен соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

Все поставляемые для проведения работ товары (материалы) должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов).

Все необходимые для производства работ, включая вспомогательные и подготовительные работы, материалы включаются в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Подрядчик обязан обеспечить присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ, ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки с Заказчиком.

Порядок выполнения работ:

Руководитель цеха-заказчика перед выполнением работ ежедневно предоставляет Подрядчику допуск на территорию. Инженерная служба цеха указывает места подключения к сетям (электричество, вода).

Работы выполняются в строгой санитарной зоне. Выполнение условий предприятия по нахождению на территории цеха обязательны для всего персонала Подрядчика.

Подрядчик перед началом работ на объекте обязан:

- Назначить ответственного за проведение работ из числа своих сотрудников, обеспечить его ежедневное присутствие на объекте.
- Предоставить список сотрудников, принимающих участие в ведении работ по договору (для оформления пропусков службой КПС).
- Предоставить список техники – на бланке компании, в виде таблицы. (для оформления пропусков службой КПС и ветеринарной службой).
- Инструменты и приспособления – на бланке компании, перечень в виде таблицы. (для оформления пропусков службой КПС).

Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников рабочей экипировкой.

Заказчик не несёт ответственности за сохранность личных вещей, оборудования и инструмента Подрядчика.

Подрядчик обязан представить Заказчику акты на скрытые работы в течении 3(трёх) рабочих дней, с момента выполнения актируемых работ.

Режим работы согласовывается с Заказчиком.

Место размещения материалов, отстой техники, складирования на объектах строительного мусора определяет Заказчик.

Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченным Заказчиком лицом.

Срок окончательной приёмки работ 3 (три) рабочих дня.

При приёмке установки ограждения контролируется:

- отсутствие вмятин;
- геометрическим показателям готовой металлоконструкции;
- правильности сборки отдельных элементов;
- качественному уровню сварных швов и болтовых соединений;
- качеству защитного покрытия, грунтовочных работ, слоёв окрашивания.

Подрядчик при приёмке результатов выполненных работ обязан представить Заказчику следующие документы:

- Сертификаты, паспорта и т.п. соответствия на материалы;
- Акты на скрытые работы;
- Акты по форме КС-2, КС-3 в соответствии с локально-сметным расчётом.

Управляющий ОВРМ

А.Б.Илибаев

Должность, инициатор закупки

подпись

расшифровка подписи

Главный зоотехник - селекционер

В.В.Юрко

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ