

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2023 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Установка септиков на корпуса по выращиванию ремонтного молодняка Грязновское  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 834212,3 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 214892,23 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 617,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>												
1	<b>ТЕР01-01-013-08</b>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,234	5028,78	125,4	4898,28	629,7	1176,73	29,34	1146,2	147,35
2	<b>ТЕР01-02-057-02</b>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,78	1692,46	1692,46			1320,12	1320,12		
10	<b>ТЕР01-01-033-04</b>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,0182	373,24		373,24	66,61	6,79		6,79	1,21
3	<b>ТЕР01-01-036-02</b>	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1,3	26,66		26,66	4,76	34,66		34,66	6,19
4	<b>ТССЦпг-01-01-02-040</b>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дерна	1 т груза	39	10,77				420,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	<b>ТССЦпг-03-21-01-001</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	39	3,56		3,56		138,84		138,84	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									3097,17	1349,46	1326,49	154,75
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Внешние инженерные сети теплоснабжения ОЗП=24,1; ЭМ=10,5; ЗПМ=24,1; МАТ=8,04)									49836,74	32521,98	13928,15	3729,48
Накладные расходы									32396,89			
Сметная прибыль									14766,78			
<b>Итого по разделу 1 Земляные работы</b>									<b>97000,41</b>			
<b>Раздел 2. Монтаж колодцев</b>												
6	<b>ТЕР23-03-001-06</b>	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,03	3619,66	1426,25	2193,39	218,65	14587,23	5747,79	8839,36	881,16
7	<b>ТЕР46-03-010-02</b>	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 отверстий	0,39	1811,3	474,76	1336,54	127,39	706,41	185,16	521,25	49,68
8	<b>ТЕР22-03-002-01</b>	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	1,3	344,53	61,34	283,19	49,67	447,89	79,74	368,15	64,57
9	<b>ТЕР22-01-021-05</b>	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм	1 км трубопровода	0,026	8798,43	3707,57	4856,62	808,82	228,76	96,4	126,27	21,03
11	<b>ТЕР09-01-001-01</b>	Демонтаж одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов	1 т конструкций	1	670,92	242,82	428,1	44,13	670,92	242,82	428,1	44,13
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									16641,21	6351,91	10283,13	1060,57
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Внешние инженерные сети теплоснабжения ОЗП=24,1; ЭМ=10,5; ЗПМ=24,1; МАТ=8,04)									261103,51	153081	107972,9	25559,74
Накладные расходы									206557,64			
Сметная прибыль									130515,36			
<b>Итого по разделу 2 Монтаж колодцев</b>									<b>598176,51</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									19738,38	7701,37	11609,62	1215,32
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Внешние инженерные сети теплоснабжения ОЗП=24,1; ЭМ=10,5; ЗПМ=24,1; МАТ=8,04)									310940,25	185603	121901	29289,22
Накладные расходы									238954,53			
Сметная прибыль									145282,14			
<b>Итого по смете:</b>												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:												
Итого Поз. 1, 10, 3									1218,18	29,34	1187,65	154,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Внешние инженерные сети теплоснабжения ОЗП=24,1; ЭМ=10,5; ЗПМ=24,1; МАТ=8,04"									13186,99	707,09	12470,33	3729,48
Накладные расходы 92% ФОТ (от 4 436,57)									4081,64			
Сметная прибыль 46% ФОТ (от 4 436,57)									2040,82			
Итого с накладными и см. прибылью									19309,45			
Земляные работы, выполняемые ручным способом:												
Итого Поз. 2									1320,12	1320,12		
Всего с учетом "Внешние инженерные сети теплоснабжения ОЗП=24,1; ЭМ=10,5; ЗПМ=24,1; МАТ=8,04"									31814,89	31814,89		
Накладные расходы 89% ФОТ (от 31 814,89)									28315,25			
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 31 814,89)									12725,96			
Итого с накладными и см. прибылью									72856,1			
Погрузо-разгрузочные работы:												
Итого Поз. 4									420,03			
Всего с учетом "Внешние инженерные сети теплоснабжения ОЗП=24,1; ЭМ=10,5; ЗПМ=24,1; МАТ=8,04"									3377,04			
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное):												
Итого Поз. 5									138,84		138,84	
Всего с учетом "Внешние инженерные сети теплоснабжения ОЗП=24,1; ЭМ=10,5; ЗПМ=24,1; МАТ=8,04"									1457,82		1457,82	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:												
Итого Поз. 6, 8-9									15263,88	5923,93	9333,78	966,76
Всего с учетом "Внешние инженерные сети теплоснабжения ОЗП=24,1; ЭМ=10,5; ЗПМ=24,1; МАТ=8,04"									240821,01	142766,7	98004,69	23298,92
Накладные расходы 117% ФОТ (от 166 065,63)									194296,79			
Сметная прибыль 74% ФОТ (от 166 065,63)									122888,57			
Итого с накладными и см. прибылью									558006,37			
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:												
Итого Поз. 7									706,41	185,16	521,25	49,68
Всего с учетом "Внешние инженерные сети теплоснабжения ОЗП=24,1; ЭМ=10,5; ЗПМ=24,1; МАТ=8,04"									9935,49	4462,36	5473,13	1197,29
Накладные расходы 103% ФОТ (от 5 659,65)									5829,44			
Сметная прибыль 59% ФОТ (от 5 659,65)									3339,19			
Итого с накладными и см. прибылью									19104,12			
Строительные металлические конструкции:												
Итого Поз. 11									670,92	242,82	428,1	44,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Внешние инженерные сети теплоснабжения ОЗП=24,1; ЭМ=10,5; ЗПМ=24,1; МАТ=8,04"									10347,01	5851,96	4495,05	1063,53
Накладные расходы 93% ФОТ (от 6 915,49)									6431,41			
Сметная прибыль 62% ФОТ (от 6 915,49)									4287,6			
Итого с накладными и см. прибылью									21066,02			
Итого									695176,92			
В том числе:												
Материалы									3436,22			
Машины и механизмы									121901,02			
ФОТ									214892,23			
Накладные расходы									238954,53			
Сметная прибыль									145282,14			
НДС 20%									139035,38			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>834212,3</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)