

Утверждаю:

Технический директор

_____ А.В. Попов

«___» _____ 2023 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по монтажу септиков на отделении по
выращиванию ремонтного молодняка ОВРМ «Грязновское»

1. Наименование выполняемых работ:

№п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
1	Комплекс работ по монтажу септика с переливом 3 кольца в 2	Корп.	с 1-13

*Кол-во септиков – 13 шт.

2. Место выполнения работ:

- Богдановичский район, село Грязновское, ул. Березовая 16

3. Сроки (периоды) выполнения работ.

в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м ³	0,234
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,78
3	Обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,0182
4	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	1,3
5	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: дерна	1 т груза	39
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза	1 т груза	39
7	Устройство основания под трубопроводы ПЩС	1 м3	2

8	Устройство основания под фундаменты ПЩС	1 м3	16.2
9	Устройство фундамента М 200 под Ж.Б. кольца К.С.15.9	1 м3	40.3
10	Монтаж круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,7 м в бетонный раствор на расстоянии от корпуса 1 метр	м3	12.5
11	Пробивка в бетонных стенах и кольцах толщиной 160 мм отверстий площадью: до 160 см2	шт	39
12	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников	шт	13
13	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм	м	55
14	Гидроизоляция ж.б. колец КС 15.9 + плита перекрытия битумными мастиками 52 соединения	соединений	52
15	Установка люка полимерно – песчаного с гидроизоляцией	шт	13
16	Демонтаж одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов (у 5 корпуса)	1 т конструкций	2
17	Заливка бетона марки не ниже М 100	м3	31,2

4.Требования к режиму работ и допуску на объект.

Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Подрядчик должен соблюдать правила соблюдения ветеринарно-санитарного режима при входе на производственную площадку.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков производить только после согласования с заказчиком.

Все решения, принимаемые в ходе производства ремонтных работ, должны быть согласованы с заказчиком.

Зона проведения работ должна своевременно освобождаться подрядчиком от мусора, не использованного грунта, образующегося при проведении работ и осуществить планировку местности у септика.

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения подрядчиком работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, имуществу заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на подрядчика.

Схема монтажа септиков предоставлена к техническому заданию в приложении.

Подрядчик предоставляет заказчику акты на все скрытые работы, а также фото материалы фиксации проведения этих работ.

Управляющий отделением

по выращиванию ремонтного молодняка

А.Б. Илибаев

Согласовано:

Главный зоотехник –селекционер

В.В. Юрко

Главный энергетик

Д.Р. Малышев

Начальник ОКС

А.К. Панякин