

Утверждаю:
Технический директор

_____ А.В. Попов

« ____ » _____ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование выполняемых работ:

Восстановление периметра ограждения цеха Бройлерный 2 АО «Птицефабрика «Рефтинская».

1. Ведомость объемов работ:

№	Работы	Ед. изм.	Объём
1	Демонтаж ограждений: из сетки	100 м	0,5
2	Установка ворот и калиток	шт.	2
3	Установка металлических оград по столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м ограды	2,8

2. Техническая часть:

Место выполнения работ: п. Рефтинский, промзона, АО «Птицефабрика «Рефтинская», цех Бройлерный 2.

Сроки (периоды) выполнения работ: работы выполняются: начало в течение 3 (трех) календарных дней после подписания договора, окончание до 30.09.2023 года.

Гарантийный срок на работы: не менее 24 месяцев от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

Условия выполнения работ: в соответствии с локальными сметными расчетами, а также в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, а также требованиям соответствующих надзорных и инспектирующих органов. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, сопровождаться сертификатами.

Отметка верха устанавливаемого забора от +2,000 до +2,200мм от уровня грунта, между сеткой и грунтом предусмотреть воздушный зазор не менее 100мм.

Дополнительные работы, произведенные Подрядчиком, необходимые для выполнения Технического задания Заказчика, согласовываются с Заказчиком и отражаются в Актах. Окончательные объемы и окончательная стоимость работ по настоящему договору определяется на основании всех Актов о приемке выполненных работ КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанных представителями обеих сторон.

Подрядчик самостоятельно, по мере накопления осуществляет вывоз мусора с объекта. Работа считается не выполненной при не убранном мусоре. Размещение строительного мусора определяется Заказчиком.

Требования к товарам (материалам):

Рассмотреть к применению для участка ограждения длиной 160м:

1. Винтовая свая с фланцем – диаметр ствола 57мм., длина ствола 1500мм., лопасть 150*4 мм, грунт
2. Столбы 60*60, стенка 1,5-2мм, RAL 6005
3. Панель ограждения высота 2030 мм, ширина 3000 мм, ячейка 50*200 мм, диаметр прутка 5 мм, оцинкованный пруток+полимер, цвет RAL=6005

4. Ворота распашные, высота 2030 мм, ширина 6000 мм, заполнение панель 3D из прутка 5 мм, столбы на фланцах, оцинкованные, цвет RAL= 6005, в комплекте с фурнитурой (петли, два ригеля для фиксации створок в землю, проушины под навесной замок). Количество 1 шт. Либо аналог с заполнением сеткой рабицей.
5. Калитка, высота 2030 мм, ширина 1000 мм, заполнение панель 3D из прутка 5 мм, столбы на фланцах, оцинкованные, цвет RAL= 6005, в комплекте с фурнитурой (петли, два ригеля для фиксации створок в землю, проушины под навесной замок). Количество 1 шт.

Применяемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Используемый при выполнении работ товар (материал) должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и должен соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

Все поставляемые для проведения работ товары (материалы) должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов).

Все необходимые для производства работ, включая вспомогательные и подготовительные работы, материалы включаются в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки с Заказчиком.

Порядок выполнения работ:

Работы производятся на территории действующего предприятия без остановки производства.

Руководитель цеха-заказчика перед выполнением работ, ежедневно, предоставляет Подрядчику допуск на территорию цеха. Инженерная служба цеха указывает места подключения к сетям (электричество, вода).

Работы выполняются в строгой санитарной зоне. Выполнение условий предприятия по нахождению на территории цеха обязательны для всего персонала Подрядчика.

Работы выполняются без привлечения субподрядчика.

Подрядчик несет ответственность за количество, квалификацию и опыт своих работников, привлечённых для выполнения поручаемых Подрядчику демонтажных и монтажных работ.

Подрядчик обязан обеспечить присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ (прораб), ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки с Заказчиком.

Подрядчик перед началом работ на объекте обязан:

- Назначить ответственного за проведение работ из числа своих сотрудников, обеспечить его ежедневное присутствие на объекте.
- Предоставить список сотрудников, принимающих участие в ведении работ по договору (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля).
- Предоставить список техники – на бланке компании, в виде таблицы. (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля и ветеринарной службой).

- Инструменты и приспособления – на бланке компании, перечень в виде таблицы. (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля).

Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников рабочей экипировкой.

Заказчик не несёт ответственности за сохранность личных вещей, оборудования и инструмента Подрядчика.

Подрядчик обязан представить Заказчику акты на скрытые работы в течении 3(трёх) рабочих дней, с момента выполнения активируемых работ.

Режим работы согласовывается с Заказчиком.

Место размещения материалов, отстой техники, складирования на объектах строительного мусора определяет Заказчик.

Дополнительные работы, произведенные Подрядчиком, необходимые для выполнения Технического задания Заказчика, согласовываются с Заказчиком и отражаются в Актах.

Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченным Заказчиком лицом.

Срок окончательной приёмки работ 3 (три) рабочих дня.

При приёмке установки ограждения контролируется:

- отсутствие вмятин;
- геометрическим показателям готовой металлоконструкции;
- правильности сборки отдельных элементов;
- качественному уровню сварных швов и болтовых соединений;
- качеству защитного покрытия, грунтовочных работ, слоёв окрашивания.

Подрядчик при приёмке результатов выполненных работ обязан представить Заказчику следующие документы:

- Сертификаты, паспорта и т.п. соответствия на материалы;
- Акты на скрытые работы;
- Акты по форме КС-2, КС-3 в соответствии с локально-сметным расчётом.

Инициатор:

Начальник цеха Бройлер 2

М.А. Рякова

Согласовано:

Начальник ОКС

А.К. Панякин

