

СОГЛАСОВАНО:

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2023 г.

" ____ " _____ 2023 г.

АО " Птицефабрика "Рефтинская"
(наименование стройки)**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**
(локальная смета)на Восстановление периметра ограждения цеха Бройлерный 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1564036,68 руб.

Средства на оплату труда _____ 7720,27 руб.

Сметная трудоемкость _____ 482,14 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. монтаж ЗД забора 280 м												
1	ТЕР27-09-001-06	Демонтаж ограждений: из сетки	100 м	0,5	1681,76	674,83	1006,93	117,84	840,88	337,42	503,46	58,92
2	ТЕР07-01-054-12	Установка металлических оград по столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м ограды	2,8	6403,24	2176,29	3194,95	439,4	17929,07	6093,61	8945,86	1230,32
3	прайс	Панель Зд для забора "L" (3000x2030x5 мм) зеленая	шт	95	350				33250			
4	прайс	Столб оценкованные 60*60*2*2000мм в ПП	шт	100	219,9				21990			
5	прайс	Винтовая свая с фланцем	шт	100	219,9				21990			
6	прайс	Калитка для Зд забора 1000x2000 мм (без замка)	шт	1	1200				1200			
7	прайс	Ворота для Зд забора 6000x2000 мм (без замка)	шт	1	5227				5227			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									102426,95	6431,03	9449,32	1289,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									8638,94			
Сметная прибыль									5722,99			
Итого по разделу 1 монтаж 3Д забора 280 м									1303363,9			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									102426,95	6431,03	9449,32	1289,24
Накладные расходы									8638,94			
Сметная прибыль									5722,99			
Итого по смете:												
Автомобильные дороги									1800,02			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве									37758,86			
Материалы									33250			
Строительные металлические конструкции									43980			
Итого									116788,88			
116 788,88 * 11,16									1303363,9			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									86546,6			
Машины и механизмы									9449,32			
ФОТ									7720,27			
Накладные расходы									8638,94			
Сметная прибыль									5722,99			
НДС 20%									260672,78			
ВСЕГО по смете									1564036,7			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)