

Согласовано:
Технический директор

_____ А.В. Попов

« ____ » _____ 2023г.

Утверждаю:
Операционный директор

_____ С.Н. Антонов

« ____ » _____ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование выполняемых работ: Ремонт полимерного покрытия пола в цехе Переработки на участках Главного конвейера, Термоотделения АО «Птицефабрика «Рефтинская».

1. Ведомость объемов работ:

№	Работы	Ед. изм.	Объём
1	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	100 м	1
2	Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м ² фрезервальным станком на глубину 3 мм	100 м ²	2,7
3	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м ² покрытия	2,7
4	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	3
5	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	3
7	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м ²	100 мест	0,5
8	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом	1 м ² поверхности	270
9	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора (прим.)	100 м ² покрытия	2,7
10	Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами: толщиной 2 мм	100 м ² поверхности	2,7

2. Техническая часть:

Место выполнения работ: п. Рефтинский, промзона, АО «Птицефабрика «Рефтинская», цех Переработки.

Сроки (периоды) выполнения работ: работы выполняются в период с 22.09.2023 до 25.09.2023 года.

Гарантийный срок на работы: не менее 24 месяцев от даты подписания Акта приёмки выполненных работ.

Условия выполнения работ: в соответствии с локальными сметными расчетами, а также в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, а также требованиям соответствующих надзорных и инспектирующих органов. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, сопровождаться сертификатами.

Работы выполняются в строгой санитарной зоне. Выполнение условий предприятия по нахождению на территории цеха обязательны для всего персонала Подрядчика.

Влажность основания (бетон М300) – более 9%.

Подрядчик выполняет поручаемую работу без привлечения субподрядчиков.

Работы по ремонту полимерного покрытия полов в цехах Заказчика выполняются в условиях отсутствия отдельной от других участков цехов вентиляции. Подрядчик обязан принять все возможные меры к изоляции ремонтируемого участка от возможного воздействия пыли и запахов, вредящих производству пищевых продуктов (установка ширм, полов, покрытие оборудования, герметизация внутренних дверей и прочее). При возникновении доказанного ущерба Заказчика (порча, потеря товарного вида продукции цеха-заказчика) от действий, либо бездействия Подрядчика, последний возмещает убыток Заказчику.

Дополнительные работы, произведенные Подрядчиком, необходимые для выполнения Технического задания Заказчика, согласовываются с Заказчиком и отражаются в Актах. Окончательные объемы и окончательная стоимость работ по настоящему договору определяется на основании всех Актов о приемке выполненных работ КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанных представителями обеих сторон.

Начало и окончание (время) выполнения работ Подрядчиком согласовывается с цехом-заказчиком.

Перед началом работ Подрядчика на участках будет осуществлена мойка оборудования (цепи, транспортёры, столы, и проч.) лотков канализации и пола. Начало мойки на участках – 22.09.2023, мойка и санитарные мероприятия по подготовке помещений (окончание работ) – 26.09.2023. Даты могут быть изменены Заказчиком для нужд производства.

Работы выполняются подрядчиком по заранее согласованному графику.

В своей работе Подрядчик должен предусматривать, что по окончании действий Подрядчика на объекте ремонта Заказчику необходимо произвести подготовку оборудования к работе, санитарную обработку помещения, проветривание.

Требования к товарам (материалам):

Рассмотреть к применению: полиуретан – цементного, текстурированного покрытия с быстрым набором прочности Ucrete UD 200 fast или аналоги.

Применяемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, применимой в цехах по выпуску пищевой продукции (не иметь запаха, легко мыться, не скользить), предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Используемый при выполнении работ товар (материал) должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и должен соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

Применяемый материал должен быть предназначен для высокой эксплуатационной нагрузки и для зон движения транспортных средств весом не менее 2 т.

Все поставляемые для проведения работ товары (материалы) должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов).

Все необходимые для производства работ, включая вспомогательные и подготовительные работы, материалы включаются в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Подрядчик обязан обеспечить присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ, ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки с Заказчиком.

Порядок выполнения работ:

Работы производятся на территории действующего предприятия без остановки производства.

Руководитель цеха-заказчика перед выполнением работ ежедневно предоставляет Подрядчику допуск на территорию цеха, в помещения цехов. Инженерная служба цеха указывает места подключения к сетям (электричество, вода).

Подрядчик выполняет поручаемую работу без привлечения субподрядчиков.

Подрядчик несет ответственность за количество, квалификацию и опыт своих работников, привлечённых для выполнения поручаемых Подрядчику ремонтных работ.

Подрядчик перед началом работ на объекте обязан:

- Назначить ответственного за проведение работ из числа своих сотрудников, обеспечить его ежедневное присутствие на объекте.
- Предоставить график выполнения работ.
- Предоставить список сотрудников, принимающих участие в ведении работ по договору (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля).
- Предоставить список техники – на бланке компании, в виде таблицы. (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля и ветеринарной службой).
- Инструменты и приспособления – на бланке компании, перечень в виде таблицы. (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля).

Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников рабочей экипировкой.

Заказчик не несёт ответственности за сохранность личных вещей, оборудования и инструмента Подрядчика.

Подрядчик обязан представить Заказчику отчёты о проделанной работе с фото фиксацией, акты на скрытые работы ежемесячно посредством электронной почты, либо Telegram, WhatsApp.

Режим работы согласовывается с Заказчиком.

Место размещения материалов, отстой техники, складирования на объектах строительного мусора определяет Заказчик.

Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченным Заказчиком лицом.

Срок окончательной приёмки работ 3 (три) рабочих дня.

Требования к устройству финишного покрытия:

1. Покрытие должно быть стойким к царапинам;
2. Текстура поверхности должна обеспечивать сопротивление скольжения;
3. Покрытие должно обладать повышенной стойкостью к ГСМ, неконцентрированным кислотам, солям и щелочам;
4. Должно обеспечивать стойкость к воздействию света и ультрафиолетовому излучению (не менять цвет в процессе эксплуатации);
5. Должно обеспечивать хорошую убираемость следов от резины и обуви, для снижения эксплуатационных расходов.
6. Покрытие не должно содержать летучих органических веществ и иметь резкого неприятного запаха при нанесении.
7. Качество поверхности – полу глянец.
8. Водоотведение в лотки канализации.
9. Примыкания отремонтированных участков и существующих покрытий должны быть в одном уровне.

Подрядчик при приёмке результатов выполненных работ обязан представить Заказчику следующие документы:

- Сертификаты, паспорта и т.п. соответствия на материалы;
- Акты на скрытые работы;
- Акты по форме КС-2, КС-3 в соответствии с локально-сметным расчётом.