

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2023 г.

" " 2023 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт пола в цехе Инкубации

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 10198103,86 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 41482,94 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2704,09 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>																
1	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (прим.) НР (46,4 руб.): 112% от ФОТ (41,43 руб.) СП (26,93 руб.): 65% от ФОТ (41,43 руб.)	100 м2 поверхности	1	661,73	41,43	2,18		661,73	41,43	2,18		3,45	3,45		
2	<b>ТЕР09-03-050-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж стальных плитусов из гнутого профиля 209,62 = 246,08 - 0,004 x 9 115,17 (ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) НР (381,78 руб.): 93% от ФОТ (410,52 руб.) СП (254,52 руб.): 62% от ФОТ (410,52 руб.)	100 м плитуса	3,5 350 / 100	146,73	117,29	22,44		513,56	410,52	78,54		8,96	31,36		
3	<b>ТЕР11-01-044-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов НР (935,09 руб.): 112% от ФОТ (834,9 руб.) СП (542,69 руб.): 65% от ФОТ (834,9 руб.)	100 м	5	911,5	113,7	714,59	53,28	4557,5	568,5	3572,95	266,4	9,71	48,55	2,8	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ТЕР31-01-063-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м2 фрезервальным станком на глубину 3 мм НР (2548,45 руб.): 107% от ФОТ (2381,73 руб.) СП (1643,39 руб.): 69% от ФОТ (2381,73 руб.)	100 м2	9,3	17832,24	256,1	4767,15		165839,83	2381,73	44334,5		18,9	175,77		
5	<b>ТЕР11-01-015-07</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий НР (10963,15 руб.): 112% от ФОТ (9788,53 руб.) СП (6362,54 руб.): 65% от ФОТ (9788,53 руб.)	100 м2 покрытия	9,3	1378,81	1022,91	333,88	29,62	12822,93	9513,06	3105,08	275,47	80,04	744,37	2,09	19,44
6	<b>ТЕРр69-15-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Затаривание строительного мусора в мешки НР (95,96 руб.): 92% от ФОТ (104,3 руб.) СП (45,89 руб.): 44% от ФОТ (104,3 руб.)	1 т	10	27,63	10,43			276,3	104,3			1,03	10,3		
7	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10	51,74		51,74		517,4		517,4					
8	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10	16,37		16,37		163,7		163,7					
9	<b>ТЕРр57-10-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 НР (4035,84 руб.): 89% от ФОТ (4534,65 руб.) СП (2221,98 руб.): 49% от ФОТ (4534,65 руб.)	100 мест	3	3121,61	1492	160,09	19,55	9364,83	4476	480,27	58,65	124,23	372,69	1,38	4,14
10	<b>ТЕР46-08-044-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом (прим.) НР (3333,49 руб.): 103% от ФОТ (3236,4 руб.) СП (1909,48 руб.): 59% от ФОТ (3236,4 руб.)	1 м2 поверхности	930	8,73	3,48	5,25		8118,9	3236,4	4882,5		0,29	269,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11	<b>ТЕР11-01-024-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора (прим.) НР (19018,28 руб.): 112% от ФОТ (16980,61 руб.) СП (11037,4 руб.): 65% от ФОТ (16980,61 руб.)	100 м2 покрытия	7,5	60252,68	1878,23	635,29	385,85	451895,1	14086,73	4764,68	2893,88	109,39	820,43	27,02	202,65	
12	<b>ТЕР13-10-001-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами: толщиной 2 мм НР (2284,35 руб.): 94% от ФОТ (2430,16 руб.) СП (1239,38 руб.): 51% от ФОТ (2430,16 руб.)	100 м2 поверхности	1,8	16485,6	1282,78	128,6	67,31	29674,08	2309	231,48	121,16	94,67	170,41	4,75	8,55	
13	<b>ТЕР09-03-040-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж защитных ограждений оборудования НР (142,55 руб.): 93% от ФОТ (153,28 руб.) СП (95,03 руб.): 62% от ФОТ (153,28 руб.)	1 т конструкций	0,13	1553,99	1176,74	74,63	2,28	202,02	152,98	9,7	0,3	94,29	12,26	0,12	0,02	
14	<b>ТЕР09-03-050-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля 209,62 = 246,08 - 0,004 x 9 115,17 НР (545,38 руб.): 93% от ФОТ (586,43 руб.) СП (363,59 руб.): 62% от ФОТ (586,43 руб.)	100 м плитуса	3,5 350 / 100	209,62	167,55	32,06		733,67	586,43	112,21		12,8	44,8			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									685341,55	37867,08	62255,19	3615,86		2704,09		248,8	
Накладные расходы									44330,73								
Сметная прибыль									25742,82								
<b>Итого по смете:</b>																	
Полы									518869,75					1616,8		236,09	
Строительные металлические конструкции									3232,1					88,42		0,02	
Аэродромы									170031,67					175,77			
Прочие ремонтно-строительные работы									418,15					10,3			
Погрузо-разгрузочные работы									517,4								
Перевозка грузов автотранспортом									163,7								
Полы (ремонтно-строительные)									15622,65					372,69		4,14	
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									13361,87					269,7			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									33197,81					170,41		8,55	
Итого									755415,1					2704,09		248,8	
755 415,10 * 11,25									<b>8498419,88</b>								
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы									585219,28								
Машины и механизмы									62255,19								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ФОТ								41482,94							
	Накладные расходы								44330,73							
	Сметная прибыль								25742,82							
	НДС 20% от 8498419,88								<b>1699683,98</b>							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>10198103,86</b>					<b>2704,09</b>		<b>248,8</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)