

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Реконструкцию санпропускника для персонала ОВРМ Грязновское

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1563796,3 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 13145,81 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	<b>ТЕР46-03-007-03</b>	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	2,5	532,97	155,35	377,62	35,99	1332,43	388,38	944,05	89,98
2	<b>ТЕР46-02-007-01</b>	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	4	729,34	168,39	2,31		2917,36	673,56	9,24	
3	<b>ТЕРр57-2-3</b>	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,08	897,17	839,14	58,03	27,4	71,77	67,13	4,64	2,19
4	<b>ТЕРр57-2-1</b>	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,5	130,42	125,18	5,24	2,47	65,21	62,59	2,62	1,24
5	<b>ТЕРр63-7-5</b>	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,62	1081,91	823,99	257,92	29,89	670,78	510,87	159,91	18,53
6	<b>ТЕР15-01-019-01</b>	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,3	11562,3	2950,32	36,49	16,13	15030,99	3835,42	47,44	20,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<b>ТЕР11-01-027-02</b>	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,53	10169,02	1475,69	150,93	48,86	5389,58	782,12	79,99	25,9
8	<b>ТЕРр61-1-9</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	2,15	6406,28	1015,49	46,65	29,17	13773,5	2183,3	100,3	62,72
9	<b>ТЕР15-04-005-03</b>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,15	1907,45	541,83	17,18	0,38	4101,02	1164,93	36,94	0,82
10	<b>ТЕРр61-1-10</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	1,11	7568,84	1290,75	51,33	32,55	8401,41	1432,73	56,98	36,13
11	<b>ТЕР15-04-005-04</b>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,11	2165,7	680,76	18,27	0,38	2403,93	755,64	20,28	0,42
12	<b>ТЕР15-02-016-03</b>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	2722,42	1137,38	182,31	84,41	544,48	227,48	36,46	16,88
13	<b>ТЕРр65-4-2</b>	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,03	778,41	766,72	11,69	5,52	23,35	23	0,35	0,17
14	<b>ТЕР17-01-003-03</b>	Установка унитазов: с краном смывным	10 компл.	0,3	8059,67	297,21	40,47	6,09	2417,9	89,16	12,14	1,83
15	<b>ТЕР10-05-002-02</b>	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,05	24908,98	1738,08	30,3		1245,45	86,9	1,52	
16	<b>ТЕР46-04-012-01</b>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,00572	2461,28	2149,36	311,92	147,29	14,08	12,3	1,78	0,84
17	<b>ТЕР10-01-034-01</b>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,00572	178086,05	2103,64	548,1	33,49	1018,65	12,03	3,14	0,19
18	<b>ТЕР10-01-047-03</b>	Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0,12	2347,68	1897,62	450,06	22,11	281,72	227,71	54,01	2,65
19	<b>ТЕР10-01-047-03</b>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0,12	313832,89	2710,89	642,94	31,59	37659,95	325,31	77,15	3,79
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									97363,56	12860,56	1648,94	285,25
Накладные расходы									12868,71			
Сметная прибыль									6538,66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого по разделу 1</b>									<b>1303163,6</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									97363,56	12860,56	1648,94	285,25
Накладные расходы									12868,71			
Сметная прибыль									6538,66			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									6115,9			
Полы (ремонтно-строительные)									320,72			
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)									1385,47			
Отделочные работы									31054,03			
Полы									6819,77			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									27115,7			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									53,7			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									2593,51			
Деревянные конструкции									41279,26			
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом									32,87			
Итого									116770,93			
116 770,93 * 11,16									1303163,6			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									82854,06			
Машины и механизмы									1648,94			
ФОТ									13145,81			
Накладные расходы									12868,71			
Сметная прибыль									6538,66			
НДС 20%									260632,72			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>1563796,3</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Проверил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*