

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по реконструкции санитарного
пропускника на отделении по выращиванию ремонтного молодняка
ОВРМ «Грязновское»

1. Наименование выполняемых работ:

№п/п	Наименование работ
1	Комплекс работ по реконструкции санитарного пропускника

2. Место выполнения работ:

- Богдановичский район, село Грязновское, ул. Березовая 1б

3. Объем работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	2,5
2	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	1 м3	4
3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,08
4	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,5
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,62
6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,3
7	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,53
8	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	2,15

9	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,15
10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	1,11
11	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,11
12	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2
13	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,03
14	Установка унитазов: с краном смывным	10 компл.	0,3
15	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,05
16	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,00572
17	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,00572
18	Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0,12
19	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	0,12

4. Требования к режиму работ и допуску на объект.

Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Подрядчик должен соблюдать правила ветеринарно-санитарного режима при входе на производственную площадку.

Подрядчик должен согласовывать отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков с заказчиком.

Подрядчик должен все решения, принимаемые в ходе производства ремонтных работ, согласовывать с заказчиком.

Зона проведения работ должна своевременно освобождаться подрядчиком от строительного мусора, образующегося при проведении работ

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения подрядчиком работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, имуществу заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на подрядчика.

Подрядчик предоставляет заказчику акты на все скрытые работы, а также фото материалы фиксации проведения этих работ.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Операционного директор

_____ **С.Н. Антонов**
