

Утверждаю:
Технический директор

_____ А.В.Попов.

« ____ » _____ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование выполняемых работ:

Выполнение комплекса мероприятий по восстановлению антикоррозийного покрытия металлоконструкций участка сортировки и упаковки птицы цеха "Переработки" АО «Птицефабрика «Рефтинская»

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена является предельной общей ценой договора с победителем на поставку товара (работ, услуг) в течение срока его действия и составляет: 806 850.00 (восемьсот шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рубль 00 копеек с учетом НДС.

2. Ведомость объемов работ:

1	Механизированная (ручная) очистка стальных конструкций каркаса здания от ржавчины и старого ЛКП (подъемные механизмы, щетки, болгарки, укрывной материал)	815 м2
2	Окраска стальных конструкций каркаса грунт-эмалью, цвет светло серый (подъемные механизмы, укрывной материал, растворитель 646, грунт-эмаль, окрасочное оборудование)	815 м2

Место выполнения работ: п. Рефтинский, промзона, АО «Птицефабрика «Рефтинская», цех Переработки, Участок сортировки и упаковки птицы.

Сроки (периоды) выполнения работ:

1. Антикоррозионная защита строительных конструкций: работы выполняются по согласуемому графику санитарных разрывов корпуса цеха-заказчика до 23.01.2024 г. и/или до полного исполнения Сторонами своих обязательств, по следующему графику:

1 сан. разрыв: с 18.01.2024 – 23.01.2024 г.

Срок выполнения работ: до 23.01.2024 г.

Гарантийный срок на работы: не менее 12 месяцев от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

Условия выполнения работ: в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, а также требованиям соответствующих надзорных и инспектирующих органов. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, сопровождаться сертификатами.

Работы по нанесению антикоррозионной защиты металлических конструкций выполняются в условиях отсутствия отдельной от других участков цеха вентиляции. Подрядчик обязан принять все возможные меры к изоляции ремонтируемого участка от возможного воздействия пыли и запахов, вредных производству пищевых продуктов (установка ширм, полов, укрытие конвейера, герметизация внутренних дверей и прочее).

Дополнительные работы, произведенные Подрядчиком, необходимые для выполнения Технического задания Заказчика, согласовываются с Заказчиком и отражаются в Актах. Окончательные объемы и окончательная стоимость работ по настоящему договору определяется на основании всех Актов о приемке выполненных работ КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанных представителями обеих сторон.

Подрядчик самостоятельно заключает договоры на размещение строительного мусора на полигонах, и осуществляет вывоз мусора с объекта. Работа считается не выполненной при не убранном мусоре.

Требования к товарам (материалам):

Применяемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Используемый при выполнении работ товар (материал) должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и должен соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

Все поставляемые для проведения работ товары (материалы) должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов).

При производстве работ использовать органо-силикатную краску ОС-70-01 Морозовского химического завода по ТУ 2312-003-23354769-2004

Все необходимые для производства работ, включая вспомогательные и подготовительные работы, материалы включаются в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Подрядчик обязан обеспечить присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ, ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки с Заказчиком.

Порядок выполнения работ:

Подрядчик выполняет работы в санитарные разрывы, указанные Заказчиком, по согласуемому графику основной деятельности Заказчика в цехе Переработки.

Руководитель цеха-заказчика перед выполнением работ ежедневно предоставляет Подрядчику допуск на территорию. Инженерная служба цеха указывает места подключения к сетям (электричество, вода).

Подрядчик перед началом работ на объекте обязан:

- Назначить ответственного за проведение работ из числа своих сотрудников, обеспечить его ежедневное присутствие на объекте.
- Предоставить список сотрудников принимающих участие в ведении работ по договору (для оформления пропусков службой КПС).
- Предоставить список техники – на бланке компании, в виде таблицы. (для оформления пропусков службой КПС и ветеринарной службой).
- Инструменты и приспособления – на бланке компании, перечень в виде таблицы. (для оформления пропусков службой КПС).

Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников рабочей экипировкой.

Заказчик не несёт ответственности за сохранность личных вещей, оборудования и инструмента Подрядчика.

Подрядчик обязан представить Заказчику акты на скрытые работы в течении 3(трёх) рабочих дней, с момента выполнения активируемых работ.

Режим работы согласовывается с Заказчиком.

Место складирования на объектах строительного мусора определяет Заказчик.

Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

Подрядчик, обязан после проведения работ в каждом санитарном разрыве (этапе), полностью убрать за собой мусор, освободить помещение от оборудования, техники, укрывного материала, проветрить и передать по акту Заказчику для ведения основного вида деятельности.

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченным Заказчиком лицом в соответствии с этапами выполняемой работы.

Подрядчик при приёмке результатов выполненных работ обязан представить Заказчику следующие документы:

- Сертификаты, паспорта и т.п. соответствия на материалы;
- Акты на скрытые работы;
- Акты по форме КС-2, КС-3.

Начальник РСЦ

А.Н. Поздняков

разработал

подпись

расшифровка подписи