

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2022 г.

" " 2022 г.

АО "Птицефабрика "Рефтинская"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3

(локальная смета)

на текущий ремонт мягкой рулонной кровли, склад ветпрепаратов ветслужбы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 112226 руб.

Средства на оплату труда _____ 430 руб.

Сметная трудоемкость _____ 34,41 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2021 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (145 руб.): 103% от ФОТ (141 руб.) СП (83 руб.): 59% от ФОТ (141 руб.)	100 м2 покрытия	0,8905 $((6,5*12,5)+7,8) / 100$	202,89	158,04	44,85		181	141	40		14,38	12,81		
2	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: праймером $38,87 = 135,53 - 0,045 \times 2 \times 148,00$ НР (39 руб.): 109% от ФОТ (36 руб.) СП (17 руб.): 48%=57%*0.85 от ФОТ (36 руб.)	100 м2 кровли	0,8905 $((6,5*12,5)+7,8) / 100$	38,87	34,5	4,37		35	31	4		2,8	2,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТССЦ-113-2221 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,031 (0,35*89,05)/1000	12610,01				391							
4	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя 539,17 = 10 863,51 - 114 x 48,55 - 116 x 41,29 НР (198 руб.): 109% от ФОТ (182 руб.) СП (87 руб.): 48%=57%*0.85 от ФОТ (182 руб.)	100 м2 кровли	0,8125 (6,5*12,5) / 100	539,17	190,27	74,65	3,81	438	155	61	3	14,36	11,67	0,2	0,16
5	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 1 308,50 = 13 543,10 - 252 x 48,55 НР (78 руб.): 109% от ФОТ (72 руб.) СП (35 руб.): 48%=57%*0.85 от ФОТ (72 руб.)	100 м примыканий	0,13 13 / 100	1308,5	459,37	208,19	13,51	170	60	27	2	35,5	4,62	0,71	0,09
6	ТССЦ-101-3358 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Унифлекс: ТКП	м2	109,01 Ф1.р1+Ф2.р1/2	36,61				3991							
7	ТССЦ-101-4249 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Унифлекс: ТПП	м2	110,63 Ф1.р2+Ф2.р1/2	27,49				3041							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									8247	387	132	5		31,59		0,25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 4-7))									8307	424	155	6		34,41		0,31
Накладные расходы									460							
Сметная прибыль									222							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									409					12,81		
Кровли									8189					21,6		0,31
Материалы для строительных работ									391							
Итого									8989					34,41		0,31
8 989 * 10,2									91688							
Справочно, в базисных ценах:																

24.05.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								7728							
	Машины и механизмы								155							
	ФОТ								430							
	Накладные расходы								460							
	Сметная прибыль								222							
	Непредвиденные затраты 2%								1834							
	Итого с непредвиденными								93522							
	НДС 20%								18704							
	ВСЕГО по смете								112226					34,41		0,31

Составил: _____ И.Е.Панякина
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ К.Ю. Жибарев
(должность, подпись, расшифровка)