пп	2023 г.		п <u></u> п	2023 г.
		ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)		

Монтаж механизма открытия монтажных люков, установку защитных ограждений люков в пятиэтажных корпусах №№ 1;2;3;4;5;7;8;9 цеха (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	
Сметная стоимость	4100000,00 руб.
Средства на оплату труда	46247,45 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на	

СОГЛАСОВАНО:

					Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Всего	В том числе				В том числе		
	000011000111110					Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех	Всего	Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разд	ел 1. Новый разд	де л										
1		Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм	1 м реза	192	391,02	61,23	329,23		75075,84	11756,16	63212,16	
2		Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	15,173583	9544,55	1897	762,31	48,26	144825,02	28784,29	11566,97	732,28
3		Сборка с помощью стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	1 т конструкций	1,216	10382,16	1457,5	2375,8	32,26	12624,71	1772,32	2888,97	39,23
5		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,56	1350,86	793,48	8,73		3458,2	2031,31	22,35	
6	TEP09-03-040-01	Монтаж защитных ограждений оборудования	1 т конструкций	0,96	1553,99	1176,74	74,63	2,28	1491,83	1129,67	71,64	2,19
7	ТССЦ-103-1466	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20x20 мм, толщина стенки 2 мм	М	960	9,29				8918,4			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							246394	45473,75	77762,09	773,7		

УТВЕРЖДАЮ:

Накладные расходы	42180,49			
Сметная прибыль	22314,2			
Итого по разделу 1 Новый раздел	3416666,7			
ИТОГИ ПО СТ	IETE:	•	•	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	246394	45473,75	77762,09	773,7
Накладные расходы	42180,49			
Сметная прибыль	22314,2			
Итоги по смете:				
Итого Строительные работы	1221494,54			
Итого Монтажные работы	2195172,16			
Итого	3416666,7			
Справочно, в базисных ценах:				
Материалы	123158,16			
Машины и механизмы	77762,09			
ФОТ	46247,45			
Накладные расходы	42180,49			
Сметная прибыль	22314,2			
НДС 20%	683333,34			
ВСЕГО по смете	4100000,04			

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)