

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование выполняемых работ:

Устройство перегородки между холодильными камерами №12 и №13 Склад готовой продукции АО «Птицефабрика «Рефтинская»

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: Начальная (максимальная) цена является предельной общей ценой договора с победителем на поставку товара (работ, услуг) в течение срока его действия и составляет: не более 1 954 000 (один миллион девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.

2. Ведомость объемов работ:

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	100 м2	1,14
2	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	1 т	0,5
3	Монтаж фахверка	1 т конструкций	0,8
4	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых	100 м2	1,02
5	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	1,14
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	1
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236	100 м2 окрашиваемой поверхности	1
8	Перевозка грузов автотранспортом (материалы)	рейс	4

Стоимость выполнения работ: 1 954 000 руб.

3. Техническая часть

Место выполнения работ: пгт. Рефтинский, промзона, АО «Птицефабрика «Рефтинская», СГП.

Сроки (периоды) выполнения работ: Работы выполняются в течение 1 (одного) месяца с момента внесения Заказчиком авансового платежа в размере 30%.

Гарантийный срок на работы: 12 месяцев от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

Условия выполнения работ: в соответствии с локальными сметными расчетами, а также в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, а также требованиям, принятым в АО «Птицефабрика «Рефтинская». Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, сопровождаться сертификатами, либо иными документами. Подрядчик самостоятельно заключает договоры на размещение строительного мусора на полигонах, и осуществляет вывоз мусора с объекта. Работа считается не выполненной при не убранном мусоре. Возникающие затраты Подрядчика на вывоз мусора оплачиваются Заказчиком согласно предъявленных документов, подтверждающих оплату за размещаемый на полигонах мусор.

Требования к товарам (материалам):

Применяемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Используемый при выполнении работ товар (материал) должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и должен соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

Все поставляемые для проведения работ товары (материалы) должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов).

Все необходимые для производства работ, включая вспомогательные и подготовительные работы, материалы включаются в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Подрядчик обязан обеспечить присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ (прораб), ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки с Заказчиком.

Порядок выполнения работ:

Работы производятся на территории действующего предприятия без остановки производства.

Подрядчик обязан принять все возможные меры к изоляции ремонтируемого участка от возможного воздействия пыли и запахов, вредящих производству пищевых продуктов, хранению продукции (установка ширм, полов, укрытие оборудования, герметизация внутренних дверей и прочее). При возникновении доказанного ущерба Заказчика (порча, потеря товарного вида продукции цеха-заказчика) от действий, либо бездействия Подрядчика, последний возмещает убыток Заказчику.

Руководитель цеха-заказчика перед выполнением работ ежедневно предоставляет Подрядчику допуск на территорию цеха, в помещения цехов. Инженерная служба цеха указывает места подключения к сетям (электричество, вода).

Работы выполняются в строгой санитарной зоне. Выполнение условий предприятия по нахождению на территории цеха обязательны для всего персонала Подрядчика.

Подрядчик выполняет поручаемую работу без привлечения субподрядчиков.

Подрядчик несет ответственность за количество, квалификацию и опыт своих работников, привлечённых для выполнения поручаемых Подрядчику ремонтных работ.

Подрядчик перед началом работ на объекте обязан:

- Назначить ответственного за проведение работ из числа своих сотрудников, обеспечить его ежедневное присутствие на объекте.
- Предоставить список сотрудников принимающих участие в ведении работ по договору (для оформления пропусков службой КПС).
- Предоставить список техники – на бланке компании, в виде таблицы. (для оформления пропусков службой КПС и ветеринарной службой).
- Инструменты и приспособления – на бланке компании, перечень в виде таблицы. (для оформления пропусков службой КПС).

Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников рабочей экипировкой.

Заказчик не несёт ответственности за сохранность личных вещей, оборудования и инструмента Подрядчика.

Подрядчик обязан представить Заказчику акты на скрытые работы в течении 3(трёх) рабочих дней, с момента выполнения актируемых работ.

Режим работы согласовывается с Заказчиком.

Место размещения материалов, отстой техники, складирования на объектах строительного мусора определяет Заказчик.

Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченным Заказчиком лицом. Срок приёмки работ не более 3 (трёх) рабочих дней.

При приёмке перегородки контролируется:

- примыкания восстановленной перегородки и существующих стен;
- эстетика;

Подрядчик при приёмке результатов выполненных работ обязан представить Заказчику следующие документы:

- Сертификаты, паспорта и т.п. соответствия на материалы;
- Акты на скрытые работы;
- Акты по форме КС-2, КС-3 в соответствии с локально-сметным расчётом.