| COLITACOBAHO: | УТВЕРЖДАЮ: | |
|---------------|------------|---------|
| | | |
| ""2023 г. | " | 2023 г. |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Восстановительные работы забора по периметру на отделения по выращиванию ремонтного молоднякам Грязновское

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

| | | | | | Сто | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | |
|------|------------------|---|--------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|---------|--------|----------|-----------------------|----------|---------|--|--|
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | | В том числе | | | | В том числе | | | | |
| | Coconobanno | Taninonobalino | B | Всего | Осн.3/п | Эк.Маш. | 3/пМех | Всего | Осн.3/п | Эк.Маш. | 3/пМех | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Разд | ел 1. восстановл | пение периметра ограждения из секций с сетк | ой рабицей и ко | пючей проволокой | Í | | | | | | | | | |
| 1 | TEP09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0,64 | 4735,2 | 428,04 | 4077,41 | 382,91 | 3030,53 | 273,95 | 2609,54 | 245,06 | | |
| 2 | ТССЦ-103-1531 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 100х100 мм, толщина стенки 6 мм | М | 328 | 145,66 | | | | 47776,48 | | | | | |
| 3 | ТССЦ-401-0003 | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 5 | 537,56 | | | | 2687,8 | | | | | |
| 4 | TEP09-03-046-03 | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых | 100 м2 | 17 | 1043,86 | 674,17 | 61,35 | 5,9 | 17745,62 | 11460,89 | 1042,95 | 100,3 | | |
| 5 | TEP09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила | 1 м реза | 17 | 4,99 | 4,29 | 0,7 | | 84,83 | 72,93 | 11,9 | | | |
| 6 | TEP09-05-002-03 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | 10 т конструкций | 0,358276 | 12321,17 | 5671,2 | 5994,52 | | 4414,38 | 2031,85 | 2147,69 | | | |
| 7 | TEP26-01-048-04 | Крепление сетки рабицы на металлический каркас (прим.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 14,8 | 1867,85 | 134,51 | 61,14 | | 27644,18 | 1990,75 | 904,87 | | | |
| 8 | TEP07-01-056-02 | Установка и монтаж колючей проволоки (ягозы) на забор (прим) | 100 м ограждения и козырька | 14,12 | 2286,35 | 848,55 | 990,79 | 88,63 | 32283,26 | 11981,53 | 13989,95 | 1251,46 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 T | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------|----------|--------------|-------|-----------|----------|----------|---------|
| 9 | TEPp68-26-2 | Разборка деревянных заборов: штакетных | 100 м2 забора | 3,4 | 614,17 | 614,17 | " | | 2088,18 | | 12 | |
| 10 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см | 100 деревьев | 1,07 | 130,26 | 112,1 | 18,16 | | 139,38 | | 19,43 | |
| Итого | о прямые затраты п | р разделу в базисных ценах | | | | | | | 137894,64 | 30020,03 | 20726,33 | 1596,82 |
| Накл | адные расходы | | | | | | | | 31916,05 | | | |
| Смет | ная прибыль | | | | | | | | 20726,48 | | | |
| Итог | о по разделу 1 вос | становление периметра ограждения из секций с се | ткой рабицей и ко | олючей проволокой | | | | | 2126394,8 | | | |
| Разд | цел 2. монтаж 3Д | забора 36 м | | | | | | | <u> </u> | | | |
| 11 | TEP07-01-054-12 | Установка металлических оград по столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м | 100 м ограды | 0,36 | 6403,24 | 2176,29 | 3194,95 | 439,4 | 2305,17 | 783,46 | 1150,18 | 158,18 |
| 12 | прайс | Панель 3д для забора "L" (3000x2030x5 мм) зеленая | ШТ | 12 | 350 | | | | 4200 | | | |
| 13 | прайс | Столб оценкованные 60*60*2*3000мм в ПП | ШТ | 16 | 219,9 | | | | 3518,4 | | | |
| 14 | прайс | Винтовая свая с фланцем | ШТ | 16 | 219,9 | | | | 3518,4 | | | |
| 15 | прайс | Калитка для 3д забора 1200х2000 мм (без замка) | ШТ | 1 | 1200 | | | | 1200 | | | |
| Итого | о прямые затраты п | р разделу в базисных ценах | l | | I. | | | | 14741,97 | 783,46 | 1150,18 | 158,18 |
| Накл | адные расходы | | | | | | | | 1035,8 | | | |
| Смет | ная прибыль | | | | | | | | 687,4 | | | |
| Итог | о по разделу 2 мон | таж 3Д забора 36 м | | | | | | | 183751,3 | | | |
| | | | итоги г | 10 CMETE: | | | | | | | | |
| Итого | о прямые затраты п | о смете в базисных ценах | | | | | | | 152636,61 | 30803,49 | 21876,51 | 1755 |
| Накл | адные расходы | | | | | | | | 32951,85 | | | |
| Смет | ная прибыль | | | | | | | | 21413,88 | | | |
| Итог | и по смете: | | | | | | | | | | | |
| Стр | оительные металли | ческие конструкции | | | | | | | 104763,16 | | | |
| Теп | лоизоляционные ра | боты | | | | | | | 30670,12 | | | |
| Бет | онные и железобето | онные сборные конструкции и работы в строительстве | | | | | | | 61728 | | | |
| Бла | гоустройство (ремо | нтно-строительные) | | | | | | | 5345,74 | | | |
| Зем | ляные работы, вып | олняемые по другим видам работ (подготовительным, | сопутствующим, ук | (репительным) | | | | | 295,32 | | | |
| Мат | ериалы | | | | | | | | 4200 | | | |
| Итого | | | | | | | 207002,34 | | | | | |
| 207 002,34 * 11,16 | | | | | | | 2310146,1 | | | | | |
| Сп | равочно, в базисны | х ценах: | | | | | | | | | | |
| N | Іатериалы | | | | | | | | 99956,61 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 21876,51 | | | | | | |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|
| ФОТ | | | | | | | | 32558,49 | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | 32951,85 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | 21413,88 | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | 462029,22 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | 2772175,3 | | | |

| Составил: |
|----------------------------------|
| должность, подпись, расшифровка) |
| |
| Троверил: |
| должность, подпись, расшифровка) |