

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2023 г.

" ____ " _____ 2023, г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт внутри зонных проездов Бройлерный 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 7991417 руб.

Средства на оплату труда _____ 30739,85 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	ТЕР27-06-017-01	Демонтаж оснований городских проездов толщиной слоя 16 см	1000 м2 основания	3,2	5340,8	2973,66	2367,14	201,29	17090,56	9515,71	7574,85	644,13
4	ТЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	3,2	143,23		143,23	20,93	458,34		458,34	66,98
2	ТЕР27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных / с расклиновкой/	1000 м2 основания	3,2	29664,29	425,41	4316,02	664,28	94925,73	1361,31	13811,26	2125,7
3	ТЕР27-06-017-01	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см (Бетон В 22,5)	1000 м2 основания	3,2	124598,55	3717,07	2958,93	251,61	398715,36	11894,62	9468,58	805,15
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									511189,99	22771,64	31313,03	3641,96
Накладные расходы									45139,02			
Сметная прибыль									29157,64			
Итого по разделу 1 Новый раздел									6659514,2			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									511189,99	22771,64	31313,03	3641,96
Накладные расходы									45139,02			
Сметная прибыль									29157,64			
Итого по смете:												
Автомобильные дороги									596048,88			
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									681,78			
Итого									596730,66			
596 730,66 * 11,16									6659514,2			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									457105,32			
Машины и механизмы									39141,29			
ФОТ									30739,85			
Накладные расходы									45139,02			
Сметная прибыль									29157,64			
НДС 20%									1331902,8			
ВСЕГО по смете									7991417			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)