

Утверждаю:
Технический директор

_____ А.В. Попов

« ____ » _____ 2023г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование выполняемых работ:

Ремонт внутри зонных проездов Бройлерный 2 АО «Птицефабрика «Рефтинская»

1. Ведомость объемов работ:

1	Демонтаж оснований городских проездов толщиной слоя 16 см	1000 м2 основания	3,2
2	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	3,2
3	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²): однослойных / с расклиновкой/	1000 м2 основания	3,2
4	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см (Бетон В 22,5)	1000 м2 основания	3,2

2. Техническая часть

Место выполнения работ: пгт. Рефтинский, промзона, АО «Птицефабрика «Рефтинская», цех Бройлеров 2.

Сроки (периоды) выполнения работ: Начало работ – в течении 3(трёх) календарных дней с момента внесения Заказчиком авансового платежа в размере 30%, окончание работ – 31 октября 2023года.

Гарантийный срок на работы: 24 месяца от даты подписания Акта приемки выполненных работ.

Условия выполнения работ: в соответствии с локальными сметными расчетами, а также в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, а также требованиям, принятым в АО «Птицефабрика «Рефтинская».

Требования к товарам (материалам):

Применяемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Используемый при выполнении работ товар (материал) должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и должен соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

Все поставляемые для проведения работ товары (материалы) должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта или

иные документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов).

Все необходимые для производства работ, включая вспомогательные и подготовительные работы, материалы включаются в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки с Заказчиком.

3. Порядок выполнения работ:

Работы производятся на территории действующего предприятия без остановки производства.

Руководитель цеха-заказчика перед выполнением работ, ежедневно, предоставляет Подрядчику допуск на территорию цеха. Инженерная служба цеха указывает места подключения к сетям (электричество, вода).

Работы выполняются в строгой санитарной зоне. Выполнение условий предприятия по нахождению на территории цеха обязательны для всего персонала Подрядчика.

Работы выполняются без привлечения субподрядчика.

Подрядчик несет ответственность за количество, квалификацию и опыт своих работников, привлечённых для выполнения поручаемых Подрядчику дорожных работ.

Подрядчик обязан обеспечить присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ (прораб), ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки с Заказчиком.

Подрядчик перед началом работ на объекте обязан:

- Назначить ответственного за проведение работ из числа своих сотрудников, обеспечить его ежедневное присутствие на объекте.
- Предоставить график выполнения работ.
- Получить наряд-допуск на производство земляных работ в Технической службе.
- Предоставить список сотрудников, принимающих участие в ведении работ по договору (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля).
- Предоставить список техники – на бланке компании, в виде таблицы. (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля и ветеринарной службой).
- Инструменты и приспособления – на бланке компании, перечень в виде таблицы. (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля).

Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников рабочей экипировкой.

Заказчик не несёт ответственности за сохранность личных вещей, оборудования и инструмента Подрядчика.

Подрядчик обязан представить Заказчику акты на скрытые работы в течении 3(трёх) рабочих дней, с момента выполнения актируемых работ.

Режим работы согласовывается с Заказчиком.

Место размещения материалов, отстой техники, складирования на объектах строительного мусора определяет Заказчик.

Дополнительные работы, произведенные Подрядчиком, необходимые для выполнения Технического задания Заказчика, согласовываются с Заказчиком и отражаются в Актах.

4. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченным Заказчиком лицом. Срок приёмки работ не более 3 (трёх) рабочих дней.

Подрядчик при приёмке результатов выполненных работ обязан представить Заказчику следующие документы:

- Сертификаты, паспорта и т.п. соответствия на материалы;
- Акты на скрытые работы;
- Акты по форме КС-2, КС-3 в соответствии с локально-сметным расчётом.
- Счета-фактуры и/или универсальные передаточные документы (УПД), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства (в зависимости от порядка налогообложения применяемого подрядчиком)

Инициатор:

Начальник цеха Бройлер 2

М.А. Рякова

Согласовано:

Начальник ОКС

А.К. Панякин

