

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование выполняемых работ: Ремонт полимерного покрытия пола в цехе Инкубации АО «Птицефабрика «Рефтинская».

1. Ведомость объемов работ:

№	Работы	Ед. изм.	Объём
1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (прим.)	100 м2 поверхности	1
2	Демонтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	3,5
3	Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	100 м	5
4	Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м2 фрезервальным станком на глубину 3 мм	100 м2	9,3
5	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2 покрытия	9,3
6	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	10
7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10
8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	10
9	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	3
10	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом (прим.)	1 м2 поверхности	930
11	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора (прим.)	100 м2 покрытия	7,5
12	Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами: толщиной 2 мм	100 м2 поверхности	1,8
13	Монтаж защитных ограждений оборудования	1 т конструкций	0,13
14	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	3,5

2. Техническая часть:

Место выполнения работ: п. Рефтинский, промзона, АО «Птицефабрика «Рефтинская», цех Инкубации.

Сроки (периоды) выполнения работ: работы выполняются в период с 13.11.2023 до 02.01.2024 года.

Гарантийный срок на работы: не менее 24 месяцев от даты подписания Акта приёмки выполненных работ.

Условия выполнения работ: в соответствии с локальными сметными расчетами, а также в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин, НПБ, нормативных документов в области охраны и безопасности производства работ, а также требованиям соответствующих надзорных и инспектирующих органов. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, сопровождаться сертификатами.

Перед выполнением работ подрядчик выполняет обследование ремонтируемого участка на пригодность подстилающего слоя к нанесению покрытия. В случае обнаружения дефектов в виде

расслаивания, трещинообразования, ослабления (утраты прочности) подстилающий слой подлежит замене.

Для выполнения ремонтных работ покрытия пола в инкубационных шкафах Подрядчик производит демонтаж плинтусов и пневматического оборудования, с последующим его монтажом, по окончании работы в шкафах.

Работы выполняются в строгой санитарной зоне. Выполнение условий предприятия по нахождению на территории цеха обязательны для всего персонала Подрядчика.

Подрядчик выполняет поручаемую работу без привлечения субподрядчиков.

Работы по ремонту полимерного покрытия полов в цехах Заказчика выполняются в условиях отсутствия отдельной от других участков цехов вентиляции. Подрядчик обязан принять все возможные меры к изоляции ремонтируемого участка от возможного воздействия пыли и запахов, вредящих производству инкубирования яйца и выводу цыплят (установка ширм, пологов, укрытие оборудования, герметизация внутренних дверей, вентиляции и прочее). При возникновении доказанного ущерба Заказчика (порча, потеря товарного вида продукции цеха-заказчика, пыль в вентиляционных каналах) от действий, либо бездействия Подрядчика, последний возмещает убыток Заказчику.

Дополнительные работы, произведенные Подрядчиком, необходимые для выполнения Технического задания Заказчика, согласовываются с Заказчиком и отражаются в Актах. Окончательные объёмы и окончательная стоимость работ по настоящему договору определяется на основании всех Актов о приемке выполненных работ КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанных представителями обеих сторон.

Начало и окончание (время) выполнения работ Подрядчиком согласовывается с цехом-заказчиком, дни выполнения работ на участках цеха-заказчика в Приложении №1.

Даты могут быть изменены Заказчиком для нужд производства.

Работы выполняются подрядчиком по заранее согласованному графику.

В своей работе Подрядчик должен предусматривать, что по окончании действий Подрядчика на объекте ремонта, Заказчику необходимо произвести подготовку оборудования к работе, санитарную обработку помещения, проветривание.

Требования к товарам (материалам):

Рассмотреть к применению: полиуретан – цементное, текстурированное покрытие с быстрым набором прочности Ucrete UD 200 fast или аналоги.

Применяемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, применимой в цехах по выпуску пищевой продукции (не иметь запаха, легко мыться, не скользить), предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Используемый при выполнении работ товар (материал) должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и должен соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

Применяемый материал должен быть предназначен для высокой эксплуатационной нагрузки и для зон движения транспортных средств весом не менее 2 т.

Все поставляемые для проведения работ товары (материалы) должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов).

Все необходимые для производства работ, включая вспомогательные и подготовительные работы, материалы включаются в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Подрядчик обязан обеспечить присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ, ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности проведения работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы в согласованные сроки с Заказчиком.

Порядок выполнения работ:

Работы производятся на территории действующего предприятия без остановки производства.

Руководитель цеха-заказчика перед выполнением работ ежедневно предоставляет Подрядчику допуск на территорию цеха, в помещения цехов. Инженерная служба цеха указывает места подключения к сетям (электричество, вода).

Подрядчик выполняет поручаемую работу без привлечения субподрядчиков.

Подрядчик несет ответственность за количество, квалификацию и опыт своих работников, привлечённых для выполнения поручаемых Подрядчику ремонтных работ.

Подрядчик перед началом работ на объекте обязан:

- Назначить ответственного за проведение работ из числа своих сотрудников, обеспечить его ежедневное присутствие на объекте.
- Предоставить согласие с графиком выполнения работ (Приложение 1).
- Предоставить список сотрудников, принимающих участие в ведении работ по договору (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля).
- Предоставить список техники – на бланке компании, в виде таблицы. (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля и ветеринарной службой).
- Инструменты и приспособления – на бланке компании, перечень в виде таблицы (для оформления пропусков отделом внутреннего контроля).

Подрядчик обязан обеспечить своих сотрудников рабочей экипировкой.

Перед прохождением в зону производства работ все сотрудники Подрядчика проходят санитарную обработку (душ).

Заказчик не несёт ответственности за сохранность личных вещей, оборудования и инструмента Подрядчика.

Подрядчик обязан представить Заказчику отчёты о проделанной работе с фото фиксацией, акты на скрытые работы ежемесячно посредством электронной почты, либо Telegram, WhatsApp.

Режим работы согласовывается с Заказчиком.

Место размещения материалов, отстой техники, складирования на объектах строительного мусора определяет Заказчик.

Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченным Заказчиком лицом.

Срок окончательной приёмки работ 3 (три) рабочих дня.

Требования к устройству финишного покрытия:

1. Покрытие должно быть стойким к царапинам;
2. Текстура поверхности должна обеспечивать сопротивление скольжения;
3. Покрытие должно обладать повышенной стойкостью к ГСМ, неконцентрированным кислотам, солям и щелочам;
4. Должно обеспечивать стойкость к воздействию света и ультрафиолетовому излучению (не менять цвет в процессе эксплуатации);
5. Должно обеспечивать хорошую убираемость следов от резины и обуви, для снижения эксплуатационных расходов.
6. Покрытие не должно содержать летучих органических веществ и иметь резкого неприятного запаха при нанесении.
7. Качество поверхности – полу глянец.
8. Водоотведение в лотки канализации.
9. Примыкания отремонтированных участков и существующих покрытий должны быть в одном уровне.

Подрядчик при приёмке результатов выполненных работ обязан представить Заказчику следующие документы:

- Сертификаты, паспорта и т.п. соответствия на материалы;
- Акты на скрытые работы;
- Акты по форме КС-2, КС-3 в соответствии с локально-сметным расчётом.

